

**CONTOH**

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
DAERAH TIMUR LAUT  
TINGKAT 50 & 51, KOMTAR  
10000 PULAU PINANG**

**Tel: 6505529**

**Nama Projek: BAIKI / NAIKTARAF JALAN-JALAN DI KAMPUNG BUKIT, PAYA TERUBONG**

BIL	BUTIRAN KERJA	KUANTITI	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
<b>1.</b>	<b><u>Kerja-Kerja Permulaan.</u></b>			
	1.1) Menguruskan kerja-kerja awalan termasuk mengambil langkah-langkah keselamatan (memasang papan-papan tanda) menyediakan insuran pekerja serta insuran pampasan awam yang secukupnya, mengambil gambar-gambar beperingkat dan lain-lain yang berkaitan.	Pukal	-	
<b>2.</b>	<b><u>Baiki Dan Naiktaraf Jalan</u></b>			
	2.1) Bersih jalan sedia ada dari segala bahan-bahan yang tidak diperlukan di kawasan-kawasan yang akan dibaiki & dinaiktaraf.	913.50M2		
	2.2) Isi serta padatkan batu-batu hancur ( road base) pada permukaan dan tebing-tebing jalan yang perlu.	Pukal	-	
2	2.3) Bekal serta padatkan 40mm tebal lapisan haus (macam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair yang disembur rata pada kadar 2 liter/meter persegi dan dipadatkan dengan mesin penggelek yang berat nya 8 tan pada permukaan jalan yang dibaiki seluas:-	913.50M2		
	2.3.1) 22.00m x 4.50m			
	2.3.2) 15.00m x 10.00m			
	2.3.3) 28.00m x 3.50m			
	2.3.4) 50.00m x 3.00m			
	2.3.5) 6.00m x 4.50m			
	2.3.6) 75.00m x 3.50m			
	2.3.7) 18.00m x 3.00m			
	2.3.8) 16.00m x 2.50m			
	2.3.9) 9.00m x 2.00m			
	2.3.10) 5.00m x 3.00m			

3	2.4) Pihak kontraktor dikehendaki mengurus serta membuat ujian ketebalan jalan (coring test) sebanyak tiga (3) lubang pada jalan yang telah dibaiki dan dinaiktaraf.	3 Bil.		
	<b><u>Baiki Parit</u></b>			
	3.1) Pihak kontraktor dikehendaki membuka serta membuang parit-parit (invert) sedia ada yang telah rosak dan bersih tapak tersebut.	40.00m		
	3.2) Padat lapisan bawah tapak dan konkrit semula tapak tersebut dengan mengikut aras (level) yang diperlukan serta pasang parit-parit (invert) yang baharu 300mm diameter separuh bulat jenis tembikar bergilap pada tapak tersebut.	40.00m	-	
	3.3) Pihak kontraktor dikehendaki membaiki semula dinding-dinding parit yang telah rosak.	Pukal		
4.	<b><u>Bersih Tapak</u></b>			
	4.1) Bersih tapak dengan mengeluarkan semua bahan-bahan dan sisa - sisa binaan apabila kerja- kerja telah siap dilaksanakan.	Pukal	-	
			JUMLAH	RM

(Ringgit Malaysia : \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Tandatangan Kontraktor : \_\_\_\_\_

Nama, Alamat & Cop : \_\_\_\_\_

Kontraktor \_\_\_\_\_

Tempoh Siap Kerja : Dua ( 2 ) Minggu.

No. Telefon : \_\_\_\_\_

Catatan:

Tempoh kecacatan untuk kerja-kerja ini ialah enam (6) bulan dari tempoh siap kerja dan sebarang kecacatan yang berlaku dalam tempoh tersebut akan ditanggung sepenuhnya dan dibaiki oleh pihak kontraktor