

## CONTOH

PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
DAERAH TIMUR LAUT  
TINGKAT 51, KOMTAR  
10000 PULAU PINANG

---

SEBUTHARGA : KERJA-KERJA MENAIKTARAF JALAN KAMPUNG DI LADANG HONG SENG,  
KEBUN BUNGA, PULAU PINANG

BIL	BUTIRAN KERJA	KUANTITI	UNIT	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
A.	<b><u>KERJA-KERJA PERMULAAN</u></b>				
	1. Menyedia insuran pekerja dan pampasan awam	-	PUKAL		
	2. Laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilid.	-	PUKAL		
B.	<b><u>KERJA-KERJA MENURAP JALAN</u></b>				
	1. Kerja-kerja permulaan dan mengawasi lalulintas serta memasang papan tanda keselamatan.	-	PUKAL		
	2. Kerja-kerja membersihkan permukaan serta membawa keluar benda asing pada permukaan yang berkenaan sahaja untuk menerima permukaan tar baru.	-	PUKAL		
	3. 100mm ( <b>4 inci</b> ) tebal batu hancur (crusher run) termasuk kerja menghampar.	45	M2		
	4. 50mm ( <b>2 inci</b> ) tebal lapisan haus ( macadam bitumen ) termasuk satu lapisan bitumen cecair ( tack coat ) disembur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 8 tan serta kerja-kerja berkaitan.	1,045	M2		

C.	<b>KERJA CORING TEST</b>  1. Kerja-kerja CORING TEST	4	BIL.		
<b>JUMLAH KESELURUHAN</b>					

(Ringgit Malaysia):

Tandatangan Kontraktor : \_\_\_\_\_

Nama, Alamat & Cop : \_\_\_\_\_

Kontraktor \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Tempoh Siap Kerja : 2 MINGGU

No. Telefon : \_\_\_\_\_

Catatan:-

Tempoh kecacatan kerja-kerja ini ialah **enam (6) bulan** dari tempoh siap kerja dan sebarang kecacatan yang berlaku dalam tempoh tersebut akan ditanggung sepenuhnya dan dibaiki oleh pihak kontraktor.