

CONTOH

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
DAERAH TIMUR LAUT
TINGKAT 50 & 51, KOMTAR
10000 PULAU PINANG**

Tel: 6505529

**Nama Projek: BAIKI SERTA NAIKTARAF JALAN DI JALAN BATU JANTAN, AIR ITAM
PULAU PINANG**

BIL	BUTIRAN KERJA	KUANTITI	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.	<u>Kerja-Kerja Permulaan.</u>			
	1.1) Menguruskan kerja-kerja awalan termasuk mengambil langkah-langkah keselamatan (memasang papan-papan tanda) menyediakan insuran pekerja serta insuran pampasan awam yang secukupnya, mengambil gambar-gambar beperingkat dan lain-lain yang berkaitan.	Pukal	-	
2.	<u>Baiki Dan Naiktaraf Jalan</u>			
	2.1) Bersih jalan sedia ada dari segala bahan-bahan yang tidak diperlukan di kawasan-kawasan yang akan dibaiki & dinaiktaraf.	1,174.25M2		
	2.2) Isi serta padatkan batu-batu hancur (road base) pada permukaan dan tebing-tebing jalan yang rosak.	Pukal	-	
2	2.3) Bekal serta padatkan 40mm tebal lapisan haus (macadam bitumen yang di labur serta ditarik dengan mesin pever) termasuk satu lapisan bitumen cecair yang disemur rata pada kadar 2 liter/meter persegi dan dipadatkan dengan mesin penggelek yang berat nya 8 tan pada permukaan jalan yang dibaiki seluas:-	1,174.25M2		
	2.3.1) 30.00m x 7.50m			
	2.3.2) 20.00m x 11.50m			
	2.3.3) 36.00m x 1.50m			
	2.3.4) 127.00m x 3.30m			
	2.3.5) 19.00m x 4.30m			
	2.3.6) 56.00m x 2.20m			
	2.3.7) 3.00m x 1.00m			
	2.3.8) 3.00m x 1.50m			
	2.3.9) 5.50m x 1.50m			
	2.3.10) 10.00m x 1.50m			
	2.3.11) 3.00m x 3.50m			

	2.4) Pihak kontraktor dikehendaki mengurus serta membuat ujian ketebalan jalan (coring test) sebanyak tiga (3) lubang pada jalan yang telah dibaiki dan dinaiktaraf.	3 Bil.		
3	<u>BAIKI PARIT</u>			
	3.1) Buka serta membuang parit (invert) sedia ada yang telah rosak dan bersih tapak tersebut.	9.00M		
	3.2) Padat lapisan bawah tapak dan konkrit semula tapak tersebut dengan mengikut aras (level) yang diperlukan serta pasang semula parit-parit (invert) yang baharu 150mm diameter separuh bulat jenis tembikar bergilap pada tapak tersebut dan baiki semula dinding-dinding parit yang rosak.	9.00M		
	3.3) Buka besi penutup longkang yang sedia ada dan bekal serta memasang besi penutup longkang yang baharu dengan besi Y25mm diameter rod pengalas yang dikimpal pada 50mm x 50mm x 8mm tebal rangka sesiku yang dicat kemas.	3.70M		
4.	<u>Bersih Tapak</u>			
	4.1) Bersih tapak dengan mengeluarkan semua bahan-bahan dan sisa - sisa binaan apabila kerja- kerja telah siap dilaksanakan.	Pukal	-	
			JUMLAH	RM

(Ringgit Malaysia) : _____

Tandatangan Kontraktor : _____

Nama, Alamat & Cop : _____

Kontraktor : _____

Tempoh Siap Kerja : Dua (2) Minggu.

No. Telefon

: _____

Catatan:

Tempoh kecacatan untuk kerja-kerja ini ialah enam (6) bulan dari tempoh siap kerja dan sebarang kecacatan yang berlaku dalam tempoh tersebut akan ditanggung sepenuhnya dan dibaiki oleh pihak kontraktor