

**DOKUMEN MEJA
UNTUK :**

DOKUMEN MEJA

NO. SEBUT HARGA : JKNPP/TP/PK/3/2013 (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL GERAI DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

BUTIRAN	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	HARGA / UNIT	HARGA (RM)	
1.00	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>					
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk Insurans Public Liability dan Workmen Compensation.	LS	-	-
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukal termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA						
(Muka Surat 3/3)						
DOKUMEN MEJA						
(HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)						
2.00	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL</u> Menyediakan pekerja, jentera dan peralatan perlu serta perkara yang bersangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:					
	GERAI B					
2.01	Membekal dan memasang papan lapis kepingan rata 5mm tebal bersaiz 1.2m x 2.4m (2.88 M ² @ 1 keping) di antara lot-lot gerai termasuk kerja - kerja berkaitan: a) B15 (5 keping) b) B16 (5 Keping) c) B17 (5 Keping) d) B19 (1 Keping) e) B20 (3 Keping) f) B28 (5 Keping) g) B46 (2 keping) h) B47 (2 keping) i) B48 (2 keping) j) B49 (2 keping) k) B53 (6 keping) l) B54 (5 keping)	M ²	123.84
2.02	Mengecat permukaan dinding papan kayu baru dipasang seperti perkara 2.01 di atas dengan kemas hendaklah dari jenis ' ICI Dulux Maxilite ' (sapuan satu (1) lapis) termasuk kerja-kerja menyediakan permukaan yang telah disapukan satu (1) lapis cat asas (undercoat) pada permukaan kayu.	M ²	123.84
2.03	Meroboh struktur dinding papan sedia ada di bahagian tepi sahaja di Gerai B1 dan B14 untuk digantikan dengan dinding bata baru.	M ²	70
2.04	Membekal dan memasang dinding bata campuran simen dan pasir 113mm tebal dan diperkuatkan dengan tetulang 'Exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat dan kemas lepaan simen termasuk kerja-kerja mengikat dinding bata dengan tiang, <i>beam</i> dan lantai sedia ada di bahagian dinding Gerai B1 dan B14 yang telah dirobuhkan seperti di perkara 2.03 di atas.	M ²	70
2.05	Mengecat permukaan dinding bata baru dipasang seperti perkara 2.04 di atas dengan kemas hendaklah dari jenis ' ICI Dulux weathershield ' (sapuan dua (2) lapis) termasuk kerja-kerja menyediakan permukaan yang telah disapukan satu (1) lapis cat asas (undercoat) pada permukaan simen.	M ²	140

BUTIRAN	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	HARGA / UNIT	HARGA (RM)	
2.06	<p>GERAI C</p> <p>Membekal dan memasang papan lapis kepingan rata 5mm tebal bersaiz 1.2m x 2.4m (2.88 M² @ 1 keping) di antara lot-lot gerai termasuk kerja - kerja berkaitan:</p> <p>a) C9 (2 keping)</p>	M ²	5.76
2.07	<p>Mengecat permukaan dinding papan kayu baru dipasang seperti perkara 2.07 di atas dengan kemas hendaklah dari jenis 'ICI Dulux Maxilite' (sapuan satu (1) lapis) termasuk kerja-kerja menyediakan permukaan yang telah disapukan satu (1) lapis cat asas (undercoat) pada permukaan kayu.</p>	M ²	5.76
2.08	<p>GERAI Z</p> <p>Membekal dan memasang papan lapis kepingan rata 5mm tebal bersaiz 1.2m x 2.4m (2.88 M² @ 1 keping) di antara lot-lot gerai termasuk kerja - kerja berkaitan:</p> <p>a) Z8 (2 keping) b) Z10 (2 keping)</p>	M ²	11.52
2.09	<p>Membekal dan memasang papan lapis kepingan rata 12mm tebal yang tahan serangan anai-anai bersaiz 1.2m x 2.4m (2.88 M² @ 1 keping) di antara lot-lot gerai termasuk kerja - kerja berkaitan:</p> <p>a) Z1 (4 keping)</p>	M ²	11.52
2.10	<p>Mengecat permukaan dinding papan kayu baru dipasang seperti perkara 2.08 dan 2.09 di atas dengan kemas hendaklah dari jenis 'ICI Dulux Maxilite' (sapuan satu (1) lapis) termasuk kerja-kerja menyediakan permukaan yang telah disapukan satu (1) lapis cat asas (undercoat) pada permukaan kayu.</p>	M ²	23.04
2.11	<p>STOR 2</p> <p>Membekal dan memasang dinding pembahagi sesekat kepingan gypsum berkerangka/berbingkai aluminium yang terdiri dari bahagian atas, bawah, stiles dan belebas dari keluli tertekan tergalvani, dibalut kedua belah dengan 12mm kepingan gypsum siap dengan <i>wallpaper</i> termasuk penutup yang diperlukan dan dipasang mengikut arahan pembuat. (6.1 meter panjang x 2.44 meter tinggi)</p>	M ²	14.89
2.12	<p>Membekal dan memasang jenis pintu panel berbingkai (1 daun pintu) yang telah diketam dan dikawit setebal 32mm dikemaskan dengan dua lapisan kemas varnis mengikut spesifikasi pengeluar dan dipasang kepada bingkai aluminium termasuk pemasangan engsel, kunci tombol, selak besi dan <i>door closer</i>. Permukaan pintu hendaklah disyelek dengan sempurna. (Keluasan: 0.9 meter panjang x 2.1 meter tinggi)</p>	M ²	1.89
2.13	<p>STOR 3</p> <p>Membekal dan memasang dinding pembahagi sesekat kepingan gypsum berkerangka/berbingkai aluminium yang terdiri dari bahagian atas, bawah, stiles dan belebas dari keluli tertekan tergalvani, dibalut kedua belah dengan 12mm kepingan gypsum siap dengan <i>wallpaper</i> termasuk penutup yang diperlukan dan dipasang mengikut arahan pembuat. (9.15 meter panjang x 2.44 meter tinggi) @ (30 kaki panjang x 8 kaki tinggi)</p>	M ²	22.32
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA				DOKUMEN MEJA		
(Muka Surat 3/3)				(HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)		

BUTIRAN	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	HARGA / UNIT	HARGA (RM)
BUTIRAN	PERIHAL	HARGA (RM)			
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AN		
2.00	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL		
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA	(HANYA	UNTUK RUJUKAN SAHAJA)...	DOKUMEN MEJA	

(Ringgit Malaysia :
)

Tempoh : **2 MINGGU SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA**

DOKUMEN MEJA

(HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)

.....
 (Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh :
 (HURUF BESAR)

Atas Sifat :

yang diberi kuasa dengan sepenuhnya
 menandatangani untuk dan bagi pihak.

.....
 (Meteri dan Cop Kontraktor)

.....
 (Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
 (HURUF BESAR)

Pekerjaan :

Alamat :

.....

Tarikh :