

DOKUMEN MEJA
UNTUK :
NO. SEBUT HARGA : JKNPP/TP/PK/4/2013 (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)
KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL BUMBUNG DEWAN TERBUKA
DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

BUTIRAN	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	HARGA / UNIT	HARGA (RM)
1.00	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>				
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk Insurans <i>Public Liability</i> dan <i>Workmen Compensation</i> .	LS	-	-
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukal termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA). (Muka Surat 2/2)					
2.00	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL</u> Menyediakan pekerja, jentera dan peralatan perlu serta perkara yang bersangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:				
2.01	Sewaan <i>mobile cræn</i> bagi mengangkut pekerja, bahan binaan dan barangan/kelengkapan untuk tempoh kerja 14 hari.	Hari	14
2.02	Membekal dan memasang semula bumbung dek logam berombak baru bersaiz 3.6 m x 1.5 m di kerangka keluli sedia ada termasuk kerja-kerja berkaitan.	M2	5.4
2.03	Membekal dan memasang baru 1 unit soket penyambung 150mm diameter termasuk tambahan <i>salur tegak air hujan 'rainwater downpipe'</i> (sepanjang 4 meter) untuk menyambung salur tegak air hujan ' <i>rainwater downpipe</i> ' dengan talang cucur atap ' <i>Gutter</i> ' sedia ada yang telah rosak dan tercabut termasuk kerja-kerja berkaitan.	Pukal	-	-
2.04	Membekal dan memasang 3mm tebal aluminium dan semua kerja pada kalis tiris (flashing), lurah-lurah, saluran air dan lain-lain termasuk kerja-kerja penyambungan, seal dan sebagainya di kawasan yang bocor dan tiris sepanjang talang cucur atap ' <i>Gutter</i> ' sedia ada kiri dan kanan Dewan Terbuka. (Keluasan kawasan bocor dan tiris sahaja: 20m X 0.9m)	M2	18
2.05	Menyediakan permukaan dan mengecat semula bumbung sisi kiri dan kanan Dewan Terbuka dengan satu (1) lapis cat kilat berasaskan Damar Alkayd Sintetik A1, A2 pada permukaan logam berombak. (35 meter x 10 meter) x 2 sisi	M2	700
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA). (Muka Surat 2/2)					

BUTIRAN	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	HARGA / UNIT	HARGA (RM)
BUTIRAN	PERIHAL	HARGA (RM)			
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AN		
2.00	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL		
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA		(HANYA	DOKUMEN MEJA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)	

(Ringgit Malaysia :
.....)

Tempoh : **2 MINGGU SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA**

DOKUMEN MEJA (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)

.....
(Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Atas Sifat :

yang diberi kuasa dengan sepenuhnya
menandatangani untuk dan bagi pihak.

.....
(Meteri dan Cop Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Pekerjaan :

Alamat :

.....

.....

.....

Tarikh :