

DOKUMEN MEJA

DOKUMEN MEJA

UNTUK :

NO. SEBUT HARGA : JKNPP/TP/PK/5/2013 (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)
KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL BUMBUNG DEWAN 'A'
DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

BUTIRAN	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	HARGA / UNIT	HARGA (RM)
1.00	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>				
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk Insurans <i>Public Liability</i> dan <i>Workmen Compensation</i> .	LS	-	-
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukal termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 2/2) (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)					
2.00	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL</u> Menyediakan pekerja, jentera dan peralatan perlu serta perkara yang bersangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:				
2.01	Sewaan mobile crane bagi mengangkut pekerja, bahan binaan dan barangan/kelengkapan untuk tempoh kerja 14 hari.	Hari	14
2.02	Menanggal dan membuang talang cucur atap (<i>gutter</i>) sedia ada jenis aluminium separuh bulat di sebelah kiri Dewan A (berhadapan Gerai C1 - C9) termasuk segala kelengkapan yang bersangkutan dengannya untuk kerja-kerja pemasangan talang cucur atap (<i>gutter</i>) yang baru. (kecuali salur tegak air hujan (<i>rainwater downpipe</i>) sedia ada yang akan digunapakai semula)	M	34
2.03	Membekal dan memasang talang cucur atap (<i>eaves gutter</i>) baru jenis (aluminium) separuh bulat 300mm x 300mm x 1.20mm tebal talang di sebelah kiri Dewan A (berhadapan Gerai C1 - C9) dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelibat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat, 2 penutup hujung talang dan kerja-kerja penyambungan soket ke salur tegak air hujan (<i>rainwater downpipe</i>) sedia ada.	M	34
2.04	Mbaiki saluran air hujan antara kotak sump salur tegak air hujan (<i>rainwater downpipe</i>) ke longkang berdekatan sepanjang 3 meter setiap satu yang tertanam di dalam lantai simen tepi Dewan A dengan membekal dan memasang paip pvc baru 100mm diameter sepanjang 3 meter setiap satu termasuk kerja-kerja menebuk/memecah lantai simen sedia ada, menutup lubang saluran lama, menanam paip pvc baru dengan simen.	No.	4
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 2/2) (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)					

BUTIRAN	HURAIAN KERJA	UNIT	KUANTITI	HARGA / UNIT	HARGA (RM)
BUTIRAN	PERIHAL	HARGA (RM)			
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AN		
2.00	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL		
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA			DOKUMEN MEJA (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)	

(Ringgit Malaysia :
.....)

Tempoh : **2 MINGGU SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA**

DOKUMEN MEJA (HANYA UNTUK RUJUKAN SAHAJA)

.....
(Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Atas Sifat :

yang diberi kuasa dengan sepenuhnya
menandatangani untuk dan bagi pihak.

.....
(Meteri dan Cop Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Pekerjaan :

Alamat :

.....

.....

.....

Tarikh :