

**DOKUMEN MEJA
UNTUK :**

DOKUMEN MEJA
(UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)

NO. SEBUT HARGA : JKNPP/TP/PK/6/2013

KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL TEMPAT LETAK KERETA 'B' DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
1.00	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>					
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk <i>Insurans Public Liability</i> dan <i>Workmen Compensation</i> .	LS	-	-
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukal termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA						
					DOKUMEN MEJA (UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)	
(Muka Surat 2/2)						
2.00	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL</u>					
	Menyediakan pekerja, jentera dan peralatan perlu serta perkara yang bersangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:					
2.01	Membersihkan segala sampah, pasir, batu dan bahan yang tidak diperlukan di kawasan tapak.	LS	-	-
2.02	Membekal dan memasang pagar jejaring baru (untuk Kawasan Tempat Letak Kereta 'B') bersaiz 2m X 240.3m jenis jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC (warna hijau) dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian termasuk keluli lebut setinggi 2.2 meter berbentuk 'V' dan ditanam dengan simen konkrit sedalam 0.2m dari permukaan tanah bagi setiap 2.72m panjang pagar.	M ²	480.6
2.03	Membekal dan memasang 2 set pintu pagar baru (untuk Kawasan Tempat Letak Kereta 'B') bersaiz 2m X 7m (2 daun pintu) bagi setiap set jenis jejaring berangkai 3.5mm tebal bersalut PVC (warna hijau) dengan jejaring berukuran 75mm berbentuk berlian dan diperkukuhkan dengan besi keluli bar termasuk 2 tiang keluli (holo) setinggi 2.2m berbentuk bulat dengan diameter 100mm dan ditanam dengan simen konkrit sedalam 0.2m dari permukaan tanah. (Rekabentuk pintu pagar yang diperlukan adalah seperti mana rekabentuk pintu pagar sedia ada di Pintu Masuk 3)	M ²	28
2.04	Menyediakan dan menyapu 2 lapisan cat garisan jalan jenis ' <i>reflective thermoplastic</i> ' (warna kuning sepanjang pagar yang baru dibina dan petak lot parking) dan (garisan arah laluan warna putih dalam kawasan parking 'B') di atas permukaan jalan premix (lebar garisan adalah 100mm) (Panjang keseluruhan garisan : 300meter) (Kerja-kerja ini harus berpandukan pelan susun atur seperti Perkara 2.05)	M ²	30
2.05	Mengukur dan menyediakan pelan cadangan susun atur lot parking mengikut keluasan sedia ada dalam kawasan Tempat Letak Kereta 'B'.	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA						
					DOKUMEN MEJA (UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)	
(Muka Surat 2/2)						

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)
Butiran	Perihal	HARGA (RM)			
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM		
2.00	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL		
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA			DOKUMEN MEJA (UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)	

(Ringgit Malaysia :
.....)

Tempoh : **2 MINGGU** SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA

DOKUMEN MEJA (UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)

.....
(Tandatangan Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Atas Sifat :
.....
yang diberi kuasa dengan sepenuhnya
menandatangani untuk dan bagi pihak.

Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....

.....
(Meteri dan Cop Kontraktor)

Tarikh :