

CONTOH

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
DAERAH TIMUR LAUT
TINGKAT 50 & 51, KOMTAR
10000 PULAU PINANG**

Tel: 6505529

**Nama Projek: KERJA-KERJA MEMBAIKI SERVICE ROAD, MUKIM 13, PAYA TERUBONG
(DI HADAPAN DAPPER)**

BIL	BUTIRAN KERJA	KUANTITI	HARGA (RM)	JUMLAH (RM)
1.	<u>Kerja-Kerja Permulaan.</u>			
	1.1) Menguruskan kerja-kerja awalan termasuk mengambil langkah-langkah keselamatan (memasang papan-papan tanda) menyediakan insuran pekerja serta insuran pampasan awam yang secukupnya, mengambil gambar-gambar beperingkat dan lain-lain yang berkaitan.	Pukal	-	
2.	<u>Baiki Dan Naiktaraf Jalan</u>			
	2.1) Gali tapak sedalam 150mm dalam, di kawasan seluas 58.00m x 12.00m dan bersih tapak tersebut.	696.00M2		
	2.2) Isi serta padatkan batu-batu hancur (road base) 150mm tebal pada tapak yang telah digali.	696.00M2		
2	2.3) Bekal serta padatkan 50mm tebal lapisan haus macadam bitumen (yang di labur serta ditarik dengan mesin pever) termasuk satu lapisan bitumen cecair yang disemur rata pada kadar 2 liter/meter persegi dan dipadatkan dengan mesin penggelek yang berat nya tidak kurang dari lapan (8) tan pada tapak tersebut.	696.00M2		
	2.4) Pihak kontraktor dikehendaki mengurus serta membuat ujian ketebal (coring test) sebanyak tiga (3) bilangan pada kawasan yang telah dibaiki.	3 Bil.		

3.	<p style="text-align: center;"><u>Bersih Tapak</u></p> <p>3.1) Bersih tapak dengan mengeluarkan semua bahan-bahan dan sisa - sisa binaan apabila kerja- kerja telah siap dilaksanakan.</p>	Pukal	-	
			JUMLAH	RM

(Ringgit Malaysia : _____

Tandatangan Kontraktor : _____

Nama, Alamat & Cop : _____

Kontraktor _____

Tempoh Siap Kerja : Dua (2) Minggu.

No. Telefon : _____

Catatan:-

Tempoh Kecacatan Untuk Kerja-Kerja Ini ialah Enam (6) Bulan Dari Tempoh Siap Kerja Dan Sebarang Kecacatan Yang Berlaku Dalam Tempoh tersebut Akan Ditanggung Sepenuhnya Dan Dibaiki Oleh Pihak Kontraktor.