

CONTOH

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
DAERAH TIMUR LAUT
TINGKAT 51, KOMTAR
10000 PULAU PINANG**

**SEBUTHARGA : KERJA-KERJA MEMBAIKI LANTAI KONKRIT YANG MEREKAH
DI SEKELILING BANGUNAN PERSATUAN TAJI, JALAN YORK,
PULAU PINANG**

BIL	BUTIRAN KERJA	KUANTITI	UNIT	HARGA	JUMLAH (RM)
a.	<u>KERJA-KERJA PERMULAAN</u>				
	1. Menyediakan insuran pekerja dan pampasan awam.	-	PUKAL		
	2. Laporan bergambar sebelum, semasa dan selepas siap kerja dan dijilid.	-	PUKAL		
b.	<u>KERJA-KERJA MEMBAIKI LANTAI KONKRIT</u>				
	1. Kerja-kerja memecah permukaan lantai yang sedia ada sedalam 100mm (4" inci) untuk menyediakan permukaan bagi menerima permukaan konkrit.	-	PUKAL		
	2. Membekal dan meletakkan kepingan jejaring BRC A6	355.72	M2		
	3. Menyediakan lapisan konkrit lantai setebal 100mm (4 inci) READY MIX CONCRETE gred 25.	35.57	M3		
	4. 25mm turapan simen dan pasir (1:3) dilepa licin untuk permukaan rata.	355.72	M2		
c.	<u>KERJA-KERJA PEMBERSIHAN TAPAK</u>				
	1. Buruh serta peralatan untuk bersih tapak dengan mengeluarkan semua bahan dan segala sisa-sisa binaan apabila kerja-kerja telah disiapkan sepenuhnya	-	PUKAL		
JUMLAH KESELURUHAN (Ringgit Malaysia)					

