

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

Cadangan Kerja Membina Longkang Konkrit 'U' Di Atas Lot 559, Mukim 19,
Di Kampung Mengkuang Titi, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang

Bilanga	Hal-hal Kerja atau Perkakas	Unit	Kuantiti	Kadar	Amaun
1	<u>KERJA – KERJA AWALAN</u>				
1.1	Menyediakan segala peralatan, jentera, bahan, tenaga pekerja dan sebagainya untuk menjalankan kerja-kerja berikut :-				
1.2	Menyediakan insuran perlindungan awam, tanggungan awam dan pampasan kerja atau socso.	L/sum	1.00		
1.3	Membersih tapak sebelum, semasa dan selepas pembinaan, menyediakan laporan bergambar kerja sebelum, semasa dan selepas kerja di tapak bina mengikut arahan Pegawai Penguasa.	L/sum	1.00		
1.4	Mobilasi jentera (Hitachi) dan alat-alat kelengkapan yang diperlukan untuk melaksanakan kerja dan demobilasi jentera dan peralatan selepas siap kerja	L/sum	1.00		
2	<u>KERJA-KERJA STRUKTUR U – DRAIN.</u>				
2.1	Kerja – kerja mengorek dan membuang longkang konkrit V 1 ^{1/2} sediada ke tempat pembuangan yang dibenarkan.	m	50.00		
2.2	Kerja – kerja memotong pokok dan membuang sisa pokok ke tempat pembuangan yang diluluskan	bil	3.00		
2.2	Mengorek tanah, membekal dan memasang longkang konkrit U–Drain 80mm tebal berukuran 900mm x 900mm termasuk menyediakan tapak konkrit (1:2:4) dan "capping beam" dengan di perkuatkan tetulang Y8 dan lain-lain kerja yang berkaitan menurut arahan Pegawai Penguasa.	m	50.00		
2.3	Membekal dan memasang penutup longkang konkrit 80mm tebal berukuran 1000mm x 900mm	m	10.00		
Jumlah dibawa ke hadapan					

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

Cadangan Kerja Membina Longkang Konkrit 'U' Di Atas Lot 559, Mukim 19,
Di Kampung Mengkuang Titi, Seberang Perai Tengah, Pulau Pinang

Bilangan	Hal-hal Kerja atau Perkakas	Unit	Kuantiti	Kadar	Amaun
	Jumlah dibawa dari B/1				
3.0	<u>KERJA-KERJA MEMBINA WING WALL</u>				
3.1	Membekal dan menanam cerucuk bakau berukuran 80mm diameter X 3 meter panjang untuk asas tapak tembok 'Wing Wall' menurut arahan Pegawai Penguasa.	Bil	40.00		
3.2	Membina tembok 'Wing Wall' 230mm tebal berukuran 1.5m x 3m panjang dan diperkuatkan dengan besi tetulang Y12 termasuk konkrit asas tapak	Bil	1.00		
3.3	Membekal dan memasang HDPE Flap Gate bentuk segiempat saiz 600mm X 600 mm di 'Wing Wall' Out-let Sungai Mengkuang Titi dan lain-lain kerja berkaitan menurut Arahan Pegawai Penguasa.	Bil	1.00		
3.4	Melaksanakan kerja membekal dan memadatkan tanah di bahagian tembok penahan serta kerja lain yang bersangkutan.	M3	20.00		
	PERINGATAN : -				
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.				
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.				
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.				
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.				
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.				
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.				

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**