

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**KERJA- KERJA PELEBARAN DAN MENURAP SEMULA JALAN DI
SG DERHAKA DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN (SAMBUNGAN)**

| Bilangan | Hal-hal Kerja atau Perkakas | BILANGAN DAN BESARNYA | | | | | Unit | Harga | JUMLAH |
|----------|--|-----------------------|--------|------|---|-----------------|------|---------------|--------|
| | | Bil | P | L | D | Kuantiti | | | RM |
| 1 | Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja. | | | | | (harga pukal) | | | |
| 2 | 50mm tebal lapisan haus (macamam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 6 tan | | 520.00 | 5.00 | | 2,600.00 | m2 | | |
| 3 | Ujian Coring | | | | | 2.00 | nos | | |
| 4 | Membekal dan memasang besi palang penghadang bagi kenderaan berat termasuk kerja mengecat | 1 | | | | pukal | | | |
| 5 | Membekal dan memasang papan tanda laluan/papan tanda keselamatan a) Papan Tanda Had Ketinggian dan Had Berat Maksimum (muka hadapan dan belakang) b) Papan Tanda Bonggol dihadapan c) Papan Tanda Beri Laluan | 1 2 1 | | | | pukal | | | |
| 6 | Box Culvert 300 mm tebal hardcore di bawah longkang | | | | | | | | |
| 7 | Membekal dan memasang longkang 600mm x 600 mm longkang 'U' 70mm tebal termasuk Penutup dan lain kerja berkaitan | | | | | 9.00 | m | | |
| 8 | 150mm batu baur hancur/crusher run atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan dan dimampatkan | | 9.00 | 5.00 | | 45.00 | m2 | | |
| 9 | 50mm tebal lapisan haus (macamam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 6 tan | | 9.00 | 5.00 | | 45.00 | m2 | | |
| 10 | Membekal tenaga buruh, peralatan dan jentera untuk mengecat garisan tepi jalan dengan cat 'Reflective Thermoplastic' termasuk 'Directional Arrows' | | | | | pukal | | | |
| (i) | Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. | | | | | | | | |
| (ii) | Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. | | | | | | | | |
| (iii) | Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. | | | | | | | | |
| (iv) | Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. | | | | | | | | |
| (v) | Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. | | | | | | | | |
| (vi) | Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | JUMLAH | |

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**

**SAHAJA
SAHAJA)**