

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**KERJA-KERJA MENAIKTARAF LANTAI RUANG LEGAR, PERPUSTAKAAN SEBERANG JAYA**

| Bil.  | Huraian Kerja   | Kuantiti      | Unit | Kadar Harga (RM) | Jumlah (RM) |
|-------|---|---------------|------|------------------|-------------|
| 1     | <b>KERJA-KERJA PERMULAAN</b><br><br>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dalam bentuk 'hard copy' dan 'soft copy' serta syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja. |               |      |                  |             |
|       | <b>LANTAI RUANG LEGAR</b>   |               |      |                  |             |
| 2     | <b>MENJUBIN LANTAI</b><br>Memotong jalur-jalur dipermukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk menjubin dan juga termasuk membersihkan dan membasuh dengan air.  | 905.76        | m2   |                  |             |
| 3     | Turapan simen dan pasir (1:3) 25mm, atau skrid dilepa licin untuk menerima jubin lantai.  | 905.76        | m2   |                  |             |
| 4     | 300mm x 300mm x 8mm jubin homogenous termasuk 25mm tebal skrid pada lantai.   | 905.76        | m2   |                  |             |
| 5     | Kerja-kerja pembersihan tapak sebelum dan selepas kerja siap.   |               |      |                  |             |
|       | <b>PERINGATAN : -</b>   |               |      |                  |             |
| (i)   | Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.  |               |      |                  |             |
| (ii)  | Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.  |               |      |                  |             |
| (iii) | Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.   |               |      |                  |             |
| (iv)  | Sebarang kerosakan pada sesair perkhidmatan di bawah tanah harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.  |               |      |                  |             |
| (v)   | Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.  |               |      |                  |             |
| (vi)  | Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.  |               |      |                  |             |
|       |   | <b>JUMLAH</b> |      |                  |             |

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM  
(RINGGIT MALAYSIA :**

**SAHAJA  
SAHAJA)**

