

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

KERJA MEMBINA RUMAH PN SARIMAH BT ABD MALEK

| Bil | Hal-hal Kerja atau Perkakas | BILANGAN DAN BESARNYA | | | | | Unit | Harga | JUMLAH RM | |
|-------------------------------|--|-----------------------|-------------|------|------|----------|------|-------|--------------|--|
| | | Bil | P | L | D | Kuantiti | | | | |
| | <u>KERJA-KERJA PERMULAAN</u> | | | | | | | | | |
| 1 | Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja.dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja. | | harga pukal | | | | | | | |
| | <u>MEMBINA BANGUNAN BARU</u> <u>BERUKURAN 9.00 M X 6.00M</u> | | | | | | | | | |
| | <u>LANTAI ASAS RAKIT</u> | | | | | | | | | |
| 2 | Tambun tanah | | 9.14 | 6.10 | 0.30 | 16.73 | M3 | | | |
| 3 | Hadkor 150mm tebal | | 9.14 | 6.10 | 0.15 | 8.36 | M3 | | | |
| 4 | Formwork | 4 | 9.14 | 0.30 | | 10.97 | M2 | | | |
| | | 4 | 6.10 | 0.30 | | 7.32 | M2 | | | |
| 5 | BRC A6 lantai | | 9.14 | 6.10 | | 55.75 | M2 | | | |
| 6 | 4 Tetulang Y12 | | | | | 110.30 | KG | | | |
| 7 | Tetulang Link R6 cc-150 | | | | | 42.53 | KG | | | |
| 8 | Konkrit lantai dan beam | | 9.14 | 6.10 | 0.10 | 5.58 | M3 | | | |
| | | 2 | 9.14 | 0.20 | 0.30 | 1.10 | M3 | | | |
| | | 2 | 6.10 | 0.20 | 0.30 | 0.73 | M3 | | | |
| Jumlah dibawa ke muka sebelah | | | | | | | | | | |

| Bil | Hal-hal Kerja atau Perkakas | BILANGAN DAN BESARNYA | | | | | Unit | Harga | JUMLAH RM |
|-----|---|-----------------------|-------|------|---|----------|------|-------------------------------|--------------|
| | | Bil | P | L | D | Kuantiti | | | |
| | | | | | | | | Jumlah dari muka sebelah | |
| | <u>TIANG</u> | | | | | | | | |
| 11 | 100mm x 100mm tiang konkrit bertetulang | | | | | 12.00 | NO | | |
| | <u>BUMBUNG, DINDING, PINTU, TINGKAP DAN CAT</u> | | | | | | | | |
| 15 | Kerangka bumbung V TRUSS | | | | | | | (harga pukal) | |
| 16 | Membekal dan memasang bumbung deck logam berombak untuk bumbung termasuk peralatan tambahan | 2 | 10.36 | 3.97 | | 82.26 | M2 | | |
| 18 | Penutup perabung | | 10.36 | | | 10.36 | M | | |
| 19 | Kerja-kerja ikat bata termasuk kerja melepai untuk dinding luar | | 46.03 | 3.05 | | 140.39 | M2 | | |
| 20 | Mengecat 1 lapisan cat emulsi | 2 | 50.25 | 3.05 | | 306.53 | M2 | | |
| 21 | Bekal dan pasang kerangka tingkap termasuk cermin | | | | | 3.00 | NO | | |
| 22 | Memasang facia board | | 28.66 | 0.25 | | 7.17 | M2 | | |
| | | | | | | | | Jumlah dibawa ke muka sebelah | |

| Bil | Hal-hal Kerja atau Perkakas | BILANGAN DAN BESARNYA | | | | | Unit | Harga | JUMLAH RM |
|---------------|---|-----------------------|------|------|---|-------------|--------------|-------|--------------|
| | | Bil | P | L | D | Kuantiti | | | |
| | | | | | | Jumlah dari | muka sebelah | | |
| 23 | Bekal dan pasang kerangka pintu | | | | | 5.00 | NO | | |
| 24 | Memasang pintu plywood | 2 | 2.20 | 0.81 | | 3.56 | M2 | | |
| 25 | Memasang pintu PVC | | | | | 3.00 | NO | | |
| 26 | Pasang tangki najis dan saluran | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 27 | Bekal dan pasang kelengkapan bilik mandi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 28 | Bekal dan pasang sinki dapur | | | | | 1.00 | NO | | |
| 29 | Bekal dan pasang sistem perpaipan dan kelengkapan tambahan bagi membolehkannya berfungsi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 30 | Bekal dan pasang pendawaian elektrik dan kelengkapan tambahan bagi membolehkannya berfungsi | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | | | | | | |

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**