

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF DEWAN ORANG RAMAI KAMPUNG TASEK JUNJUNG, BUKIT MERTAJAM

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	 KERJA-KERJA PERMULAAN Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
							(harga pukal)	l/s	
Dewan									
2	 Longkang 150mm tebal batu baur hancur di bawah longkang		6.40	0.23		1.47		m2	
	Membekal 225mm diameter longkang separuh bulatan 75mm tebal, termasuk semua kerja penggalian, membentuk bebendul 75mm tebal di kedua-dua belah, purata 75mm tinggi dan permukaan terdedah di bahagian dalam dilepek dengan 12mm tebal campuran simen dan pasir (1:3)		6.40			6.40		m	
3	 Dinding Bata Dinding bata campuran pasir dan simen 113mm tebal diperkuat dengan 'tetulang exmet' dipasang tiap-tiap barisan yang keempat	2	11.00	1.76		38.72		m2	
			5.92	1.76		10.42		m2	
	Tolak keluasan tingkap dan pintu					TOLAK	15.60	m2	
	Simen plaster biasa di atas permukaan baru	4	11.00	1.76		77.44		m2	
		2	5.92	1.76		20.84		m2	
	Tolak keluasan tingkap dan pintu					TOLAK	15.60	m2	
	Sedia permukaan dan sapu dua lapisan cat emulsi pada permukaan-permukaan berlepa	4	11.00	2.90		127.60		m2	
		3	5.92	2.90		51.50		m2	
	Tolak keluasan tingkap dan pintu					TOLAK	15.60	m2	
4	 Tingkap dan Pintu Membekal, mencantum dan memasang 1.0mm bingkai keluli lembut tergalvani untuk tingkap					65.58		m	
	Membekal dan memasang 6mm tebal kaca jernih berlampung (clear float glass) serta kerja-kerja yang berkaitan	2	11.00	0.36		7.92		m2	
			5.92	0.36		2.13		m2	
	Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada pintu termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	2	2.03	0.91		3.69		m2	

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
	Membekal dan memasang tingkap kesmen aluminium termasuk kelengkapan tingkap seperti yang ditentukan termasuk bingkai dan dikemasikat dengan 'Butyl mastic sealer' atau yang setara dan diluluskan	8	1.22	1.22		11.91	m2		
	Membekal dan memasang 6mm tebal kaca jernih berlampung (clear float glass) serta kerja-kerja yang berkaitan	8	1.22	1.22		11.91	m2		
	Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada tingkap termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	8	1.22	1.22		11.91	m2		
5	Tiles Memotong jalur-jalur di permukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk mengubini dan juga termasuk membersihkan dan membasuhnya dengan air		11.00	5.92		65.12	m2		
	Membekal dan memasang 300mm x 300mm x 8mm jubin homogenous termasuk 25mm tebal skrid dilepa licin untuk menerima jubin		11.00	5.92		65.12	m2		
	Membekal dan memasang 20mm tebal kambi jubin seramik saiz 300mm x 8mm tebal		33.84			33.84	m		
6	Rawatan anai-anai (harga pukal)						l/s		
Tandas									
7	Jubin Lantai Memotong jalur-jalur di permukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk mengubini dan juga termasuk membersihkan dan membasuhnya dengan air		3.12	2.35		7.33	m2		
	Sedia permukaan lantai dan memasang lapisan kalis air 'waterproofing' sehingga memuaskan dan lain-lain kerja yang berkaitan dengannya		3.12	2.35		7.33	m2		
	Membekal dan memasang 300mm x 300mm x 8mm jubin homogenous termasuk 25mm tebal skrid pada lantai		3.12	2.35		7.33	m2		
8	Jubin Dinding Memotong jalur-jalur di permukaan lantai konkrit sebagai kunci untuk mengubini dan juga termasuk membersihkan dan membasuhnya dengan air	2	1.64	1.96		6.43	m2		
			3.12	1.96		6.12	m2		
		2	2.35	1.96		9.21	m2		
			2.03	1.96		3.98	m2		
	Sedia permukaan dinding dan memasang lapisan kalis air 'waterproofing' sehingga memuaskan dan lain-lain kerja yang berkaitan dengannya		13.13	0.30		3.94	m2		

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
								JUMLAH	

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**

**SAHAJA
RINGGIT SAHAJA)**