

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MEMBAIKPULIH DAN MENAIKTARAF GERAI
DI PENANTI**

Bil	BUTIRAN KERJA	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	Gerai								
a	Pintu								
	Membuka dan membuang pintu besi jenis lipat termasuk semua peralatan tambahan	4.00				4.00	set		
	Membekal dan memasang pintu jenis Roller Shutter termasuk semua peralatan tambahan	4.00				4.00	set		
3	Lantai Hadapan								
	Membina lantai kakilima gerai		3.00	14.00		42.00	m2		
4	Bumbung								
a	Membuka dan membuang bumbung dek logam termasuk semua peralatan tambahan		25.00	8.50		212.50	m2		
b	Membekal dan memasang bumbung dek logam termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang		25.00	8.50		212.50	m2		
5	Mengecat								
a	Membekal segala peralatan dan buruh untuk kerja mengecat keseluruhan dinding bahagian luar bangunan	2.00	67.00		2.80	375.20	m2		
b	Kerja-kerja pembersihan kawasan dalam/luar gerai dari pokok-pokok, rumput dan sebarang struktur								(harga pukal)
6	Tandas Awam								
a	Kerja-kerja pembersihan kawasan tandas dari pokok-pokok, rumput dan sebarang struktur		2.50	2.40		6.00	m2		
b	Membekal dan memasang bumbung dek logam untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang		3.00	3.00		9.00	m2		
c	Kerja pendawaian semula dan memasang lampu	2				2.00	no		
d	Membekal dan memasang set Tandas, flush cistern termasuk perpaipan	1				1.00	no		
e	Membekal dan memasang pintu berukuran 2.6 m x 0.9 m dari jenis PVC	1				1.00	no		
f	Membekal dan memasang jubin lantai/dinding 300mm x 300mm termasuk lain kerja yang berkaitan	2	3.00	5.00		30.00	m2		
7	Longkang Gerai								
a	Kerja-kerja pembersihan dalam kawasan longkang gerai								(harga pukal)
b	Membekal dan memasang longkang 300mm diameter longkang separuh bulatan 75mm tebal, termasuk semua kerja penggalian, membentuk bebendul 75mm tebal dikedua-dua belah, purata 75mm tinggi dan permukaan terdedah dalam dilepek dengan 12mm tebal campuran simen dan pasir (1:3)		67.00			67.00	m		
								JUMLAH	

Bil	BUTIRAN KERJA	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
8	Kerja-kerja Pendawaian Elektrik Membekal segala peralatan dan buruh bagi membaiki pendawaian elektrik dan memasang lampu untuk semua gerai								(harga pukal)
9	Halaman Gerai								
a	150mm batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan dan dimampatkan		20.00	10.00		200.00	m2		
b	40mm tebal lapisan haus (macamam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 3 tan		20.00	10.00		200.00	m2		
10	Membekal segala peralatan dan buruh bagi kerja-kerja pembersihan selepas kerja siap								(harga pukal)
	PERINGATAN : -								
	(i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
	(ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin								
	(iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
	(iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
	(v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
	(vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
								JUMLAH	

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM

SAHAJA

SAHAJA)

(RINGGIT MALAYSIA :