

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

KERJA-KERJA MENAIKTARAF SILING KUBAH MASJID DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH

Bil.	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Kadar Harga (RM)	Jumlah (RM)
1	KERJA-KERJA PERMULAAN Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dalam bentuk 'hard copy' dan 'soft copy' serta syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.			(harga pukal)	
SILING KUBAH					
2	Siling 5mm tebal kepingan siling aluminium strip dipasang pada, termasuk 'tee' terdedah aluminium beranod semulajadi dalam grid 600mm x 1200mm, digantung dengan dan termasuk dawai penyangkut besi tergalvani tolok 14, digantung dari gulung-gulung bumbung atau dengan 'eyelet pins' dari sofit lantai konkrit.	m2	538.24		
3	Kerja-kerja khas merekabentuk siling aluminium strip untuk kubah			(lump sum)	
4	Upah buruh untuk kerja-kerja memasang scalfolder			(upah buruh - 7 x 4org)	
5	Kerja-kerja pembersihan di tapak dan lain-lain kerja yang berkaitan.			(lump sum)	
PERINGATAN : -					
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.				
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.				
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.				
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.				
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.				
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.				
				JUMLAH KESELURUHAN	

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA) :**

**SAHAJA
SAHAJA)**