

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MENAIKTARAF DEWAN SERBAGUNA PEJABAT DAERAH DAN TANAH SEBERANG PERAI TENGAH
BUKIT MERTAJAM**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
							(harga pukal)	l/s	
2	Awning Menyedia dan memasang awning bergelugur bagi keluasan melebihi 5 meter persegi termasuk 25mm tebal bingkai / rangka besi dan lain-lain kerja yang berkaitan.		77.40	1.83		141.64		m2	
	Membekal dan memasang bumbung dek logam berombak pada siling termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang		77.40	1.83		141.64		m2	
	Membekal dan memasang lampu siling (downlight) termasuk pendawaian elektrik	41				41.00		nos	
3	Upah tukang bumbung				(2 Orang x 5 Hari)	10.00		hari	
4	Kerja-kerja pembersihan sebelum dan selepas kerja selesai dijalankan							(harga pukal)	l/s
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
								JUMLAH	

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**

**SAHAJA
RINGGIT SAHAJA)**