

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

PEMBERSIHAN DAN MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN KG LOT 2114 MKG. SEMARAK, SPT

Bilangan	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	 KERJA-KERJA PERMULAAN Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
						(harga pukal)			
2	150mm tebal hadkor dibawah longkang		130.00	0.60		78.00	m2		
3	Menanggal dan membuang longkang lama 450 mm x 450 mm longkang 'V' 75mm tebal	1	130.00	0.45	0.45	130.00	m		
4	Membekal dan memasang longkang 300mm x 300 mm longkang 'V' 75mm tebal termasuk kerja pengorekan dan menimbus semula		30.00	0.30	0.30	30.00	m		
5	Membekal dan memasang longkang 450mm x 450 mm longkang 'V' 75mm tebal termasuk kerja pengorekan dan menimbus semula		110.00	0.45	0.45	110.00	m		
6	Membina sump konkrit					2.00	no		
	Box Culvert								
7	Membekal dan memasang longkang 450mm x 450 mm longkang 'V' 75mm tebal termasuk kerja pengorekan dan menimbus semula (berpenutup)		10.00	0.45	0.45	10.00	m		
8	150mm batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan dan dimampatkan		10.00	2.60		26.00	m2		
9	40mm tebal lapisan haus (macadam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek		10.00	2.60		26.00	m2		
10	Sewa backhoe untuk kerja pembersihan		1 buah x 3 hari			3.00	hari		
11	Kerja-kerja pembersihan laluan longkang/halangan dan kos luar jangka								(pukal)
	PERINGATAN : -								
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH									

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM

SAHAJA