

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

PEMBERSIHAN DAN MENAIKTARAF SISTEM SALIRAN KG LOT 138 MKG. SEMARAK, SPT

Bilangan	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	150mm tebal hadkor dibawah longkang		180.00	0.60		108.00	m2		
3	Membekal dan memasang longkang 450mm x 450 mm longkang 'V' 75mm tebal termasuk kerja pengorekan dan menimbus semula		180.00	0.45	0.45	180.00	m		
4	Membina sump konkrit					2.00	no		
5	Sewa backhoe untuk kerja pembersihan				1 buah x 3 hari	3.00	hari		
6	Kerja-kerja pembersihan laluan longkang/halangan dan kos luar jangka								(pukal)
(i)	PERINGATAN : - Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
								JUMLAH	

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM

SAHAJA