

**RINGKASAN SEBUT HARGA  
UNTUK :**

DOKUMEN MEJA  
(UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)

**NO. SEBUT HARGA : 10/2014**

**KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL PELBAGAI KAWASAN DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG,  
DAERAH TIMUR LAUT**

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
<b>1.00</b>	<b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b>					
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk <i>Insurans Public Liability</i> dan <i>Workmen Compensation</i> .	LS	-	-	.....	.....
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-	.....	.....
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukat termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-	.....	.....
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b>						
(Muka Surat 3/3) <span style="float: right;">DOKUMEN MEJA (UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)</span>						
<b>2.00</b>	<b><u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL</u></b>					
	Menyediakan pekerja, jentera dan peralatan perlu serta perkara yang bersangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:					
	<b>KONKRIT</b>					
2.01	Menggali, menanggal dan membuang segala struktur simen, tanah serta rumput sedia ada setebal 160mm dan kemudian memampatkan semula kawasan tersebut dengan mesin pengelek 8 tan di :- a) Hadapan Gerai A4 b) Bersebelahan Tandas 1 c) Belakang Dewan A d) Bersebelahan Gerai Z1	LS	-	-	.....	.....
2.02	Menambun 60mm tebal batu baur hancur dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan di kawasan yang telah digali dan dikorek di :- a) Hadapan Gerai A4 b) Bersebelahan Tandas 1 c) Belakang Dewan A d) Bersebelahan Gerai Z1	M <sup>2</sup>	42	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	66.5	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	9.2	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	19.55	.....	.....	.....
2.03	Membekal dan memasang satu lapisan kepingan jejaring BRC A6 atau tetulang keluli dikimpal berbentuk jejaring 100mm x 400mm, beratnya 2.22kg setiap meter persegi yang akan digunakan di :- a) Hadapan Gerai A4 b) Bersebelahan Tandas 1 c) Belakang Dewan A d) Bersebelahan Gerai Z1	M <sup>2</sup>	42	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	66.5	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	9.2	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	19.55	.....	.....	.....
2.04	Membina lantai konkrit dengan menambun simen konkrit siap bancuh Gred 15 setebal 100mm termasuk kemasan lepaan simen di atas permukaan lantai konkrit. <b>(Kerja seperti di Perkara 2.01, 2.02 dan 2.03 di atas adalah berkaitan)</b> a) Hadapan Gerai A4 b) Bersebelahan Tandas 1 c) Belakang Dewan A d) Bersebelahan Gerai Z1	M <sup>3</sup>	4.2	.....	.....	.....
		M <sup>3</sup>	6.65	.....	.....	.....
		M <sup>3</sup>	0.92	.....	.....	.....
		M <sup>3</sup>	1.955	.....	.....	.....

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
	<b>INTERLOCKING PAVING BLOCK</b>					
2.05	Menggali, menanggal dan membuang segala struktur simen, tanah serta rumput sedia ada setebal 160mm dan kemudian memampatkan semula kawasan tersebut dengan mesin pengelek 8 tan di :- a) Hadapan Gazebo (Dewan A) b) Pintu Masuk 2 c) Sekeliling Gazebo (Gerai A1) d) Sekeliling Gerai A5 e) Sekeliling Gerai A3	LS	-	-	.....	.....
2.06	Membekal, menghampar, meratakan, menyiram, memadatkan dan memampatkan hadkor 100mm tebal dan dikedap di atasnya dengan pasir untuk menerima konkrit di :- a) Hadapan Gazebo (Dewan A) b) Pintu Masuk 2 c) Sekeliling Gazebo (Gerai A1) d) Sekeliling Gerai A5 e) Sekeliling Gerai A3	M <sup>3</sup>	2.835	.....	.....	.....
		M <sup>3</sup>	3.41	.....	.....	.....
		M <sup>3</sup>	4.26	.....	.....	.....
		M <sup>3</sup>	44.78	.....	.....	.....
		M <sup>3</sup>	12.472	.....	.....	.....
2.07	Membekal dan memasang <i>interlocking paving block</i> baru setebal 60 mm jenis yang sama dengan kawasan sekeliling termasuk kerja-kerja menambun pasir untuk mendapatkan permukaan yang rata dan separas dengan kawasan sekeliling termasuk kerja-kerja berkaitan di atas permukaan hadkor. <b>(Kerja seperti di Perkara 2.05 dan 2.06 di atas adalah berkaitan)</b> a) Hadapan Gazebo (Dewan A) b) Pintu Masuk 2 c) Sekeliling Gazebo (Gerai A1) d) Sekeliling Gerai A5 e) Sekeliling Gerai A3	M <sup>2</sup>	28.35	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	34.1	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	42.6	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	447.8	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	124.72	.....	.....	.....
	<b>JALAN TAR (PREMIX)</b>					
2.08	Menggali, menanggal dan membuang segala struktur simen, tanah serta rumput sedia ada dan kemudian memampatkan semula kawasan tersebut dengan mesin pengelek 8 tan di :- a) Bersebelahan Taman Mini dan Dewan Badminton b) Sekeliling Dewan B c) Pintu Masuk 6 d) Hadapan Rela, JPAM & Setor e) Sekeliling Tandas 5 dan 6	LS	-	-	.....	.....
2.09	Menambun 60mm tebal batu baur hancur dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan di kawasan yang telah digali dan dikorek di :- a) Bersebelahan Taman Mini dan Dewan Badminton b) Sekeliling Dewan B c) Pintu Masuk 6 d) Hadapan Rela, JPAM & Setor e) Sekeliling Tandas 5 dan 6	M <sup>2</sup>	296.8	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	228.5	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	95.04	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	43.24	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	197.6	.....	.....	.....
2.10	Menurap tar 40mm tebal lapisan haus (macam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disembur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan. <b>(Kerja seperti di Perkara 2.08 dan 2.09 di atas adalah berkaitan)</b> a) Bersebelahan Taman Mini dan Dewan Badminton b) Sekeliling Dewan B c) Pintu Masuk 6 d) Hadapan Rela, JPAM & Setor e) Sekeliling Tandas 5 dan 6	M <sup>2</sup>	296.8	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	228.5	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	95.04	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	43.24	.....	.....	.....
		M <sup>2</sup>	197.6	.....	.....	.....
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b>				<b>DOKUMEN MEJA</b>		
(Muka Surat 3/3)				(UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)		

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)
Butiran	Perihal	HARGA (RM)			
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM			.....	.....
2.00	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL			.....	.....
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA			DOKUMEN MEJA (UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)	

(Ringgit Malaysia : .....)

Tempoh : **2 MINGGU** SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA

# DOKUMEN MEJA (UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)

.....  
(Tandatangan Kontraktor)

.....  
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh : .....  
(HURUF BESAR)

Nama Penuh : .....  
(HURUF BESAR)

Atas Sifat : .....  
yang diberi kuasa dengan sepenuhnya  
menandatangani untuk dan bagi pihak.

Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

.....  
(Meteri dan Cop Kontraktor)

Tarikh : .....