

**RINGKASAN SEBUT HARGA**  
**UNTUK :**  
**NO. SEBUT HARGA :13/2014**  
**KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL PELBAGAI DEWAN DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG,**  
**DAERAH TIMUR LAUT**

DOKUMEN MEJA  
(UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
<b>1.00</b>	<b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b>					
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk <i>Insurans Public Liability</i> dan <i>Workmen Compensation</i> .	LS	-	-	.....	.....
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-	.....	.....
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukat termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-	.....	.....
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b> (Muka Surat 3/3)					.....	.....
<b>2.00</b>	<b><u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL</u></b>					
	Menyediakan pekerja, jentera dan peralatan perlu serta perkara yang bersangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:					
2.01	Sewaan <b>mobile crane</b> bagi mengangkut pekerja, bahan binaan dan barangan/kelengkapan untuk tempoh kerja 14 hari.	Hari	14	.....	.....	.....
	<b>DEWAN A</b>					
2.02	Menanggal dan membuang talang cucur atap ( <i>gutter</i> ) sedia ada jenis aluminium di <b>sisi kanan dan sisi kiri Dewan A</b> termasuk segala kelengkapan yang bersangkutan dengannya untuk kerja-kerja pemasangan talang cucur atap ( <i>gutter</i> ) baru. <b>(Tidak termasuk salur tegak air hujan (<i>rainwater downpipe</i>) sedia ada yang akan digunapakai semula)</b>	M	70	.....	.....	.....
2.03	Membekal dan memasang talang cucur atap ( <i>eaves gutter</i> ) baru jenis aluminium 300mm x 300mm x 1.20mm tebal talang di <b>sisi kanan dan sisi kiri Dewan A</b> dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelibat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat, 2 penutup hujung talang dan kerja-kerja penyambungan soket ke 8 unit salur tegak air hujan ( <i>rainwater downpipe</i> ) sedia ada. <b>(Jarak sisi kanan : 35meter panjang dan Jarak sisi kiri : 35meter panjang)</b>	M	70	.....	.....	.....
2.04	Membekal dan membaiki 8 unit salur tegak air hujan ( <i>rainwater downpipe</i> ) baru jenis upvc berdiameter 150mm dan 1.20mm tebal salur dengan menggunakan sambungan pelipit serta dipasang pada dinding dengan pemegang paip atau pendakap termasuk kerja-kerja berkaitan.	LS	-	-	.....	.....
	<b>DEWAN B</b>					
2.05	Menanggal dan membuang talang cucur atap ( <i>gutter</i> ) sedia ada jenis aluminium di <b>sisi kanan, sisi kiri dan belakang Dewan B</b> termasuk segala kelengkapan yang bersangkutan dengannya untuk kerja-kerja pemasangan talang cucur atap ( <i>gutter</i> ) baru. <b>(Tidak termasuk salur tegak air hujan (<i>rainwater downpipe</i>) sedia ada yang akan digunapakai semula)</b>	M	75	.....	.....	.....
2.06	Membekal dan memasang talang cucur atap ( <i>eaves gutter</i> ) baru jenis aluminium 300mm x 300mm x 1.20mm tebal talang di <b>sisi kanan, sisi kiri dan belakang Dewan B</b> dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelibat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat, 2 penutup hujung talang dan kerja-kerja penyambungan soket ke 8 unit salur tegak air hujan ( <i>rainwater downpipe</i> ) sedia ada. <b>(Jarak sisi kanan : 25meter panjang , Jarak sisi kiri : 25meter panjang dan Jarak belakang : 25meter panjang)</b>	M	75	.....	.....	.....
2.07	Membekal dan membaiki 8 unit salur tegak air hujan ( <i>rainwater downpipe</i> ) baru jenis upvc berdiameter 150mm dan 1.20mm tebal salur dengan menggunakan sambungan pelipit serta dipasang pada dinding dengan pemegang paip atau pendakap termasuk kerja-kerja berkaitan.	LS	-	-	.....	.....

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
2.08	Memeriksa dan membaiki sebahagian bumbung, lurah-lurah, saluran air dan lain-lain kerja berkaitan di kawasan yang disyaki bocor dan tiris atas bumbung <b>Dewan B. (Keluasan kawasan bocor dan tiris sahaja: 2meter x 2meter)</b>	LS	-	-	.....	.....
	<b>DEWAN TERBUKA</b>					
2.09	Memeriksa dan membaiki sebahagian bumbung, lurah-lurah, saluran air dan lain-lain kerja berkaitan di kawasan yang disyaki bocor dan tiris atas bumbung <b>Dewan Terbuka. (Keluasan kawasan bocor dan tiris sahaja: 2meter x 2meter)</b>	LS	-	-	.....	.....
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b>						
(Muka Surat 4/4)					.....	.....

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)
Butiran	Perihal	HARGA (RM)			
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM			.....	.....
2.00	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL			.....	.....
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA			.....	.....

(Ringgit Malaysia : .....) )

Tempoh : **2 MINGGU SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA**

.....  
(Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh : .....  
(HURUF BESAR)

Atas Sifat : .....  
.....  
yang diberi kuasa dengan sepenuhnya  
menandatangani untuk dan bagi pihak.

.....  
(Meteri dan Cop Kontraktor)

.....  
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh : .....  
(HURUF BESAR)

Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

Tarikh : .....