

**ANGGARAN JABATAN
UNTUK :**

DOKUMEN MEJA
(UNTUK KEGUNAAN RUJUKAN SAHAJA)

NO. SEBUT HARGA : 15/2014

**KERJA-KERJA MENURAP TAR DI KAWASAN TEMPAT LETAK KERETA A, B, C DAN BELAKANG DEWAN
TERBUKA DI TAPAK PESTA SUNGAI NIBONG, DAERAH TIMUR LAUT**

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
1.00	<u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u>					
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk <i>Insurans Public Liability</i> dan <i>Workmen Compensation</i> .	LS	-	-
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukal termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 3/3)				
2.00	<u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL</u>					
	Menyediakan pekerja, jentera dan peralatan perlu serta perkara yang bersangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:					
	PARKING A					
2.01	Menggali, menanggal dan membuang segala struktur simen, tanah serta rumput sedia ada dan kemudian memampatkan semula kawasan tersebut dengan mesin pengelek 8 tan di :-	LS	-	-
2.02	Menurap tar 40mm tebal lapisan haus (macam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan. (Sebahagian kawasan dalam Parking 'A' sahaja)	M ²	345
	PARKING B					
2.03	Menggali, menanggal dan membuang segala struktur simen, tanah serta rumput sedia ada dan kemudian memampatkan semula kawasan tersebut dengan mesin pengelek 8 tan di :-	LS	-	-
2.04	Menurap tar 40mm tebal lapisan haus (macam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M ²	5250
2.05	Menyediakan dan menyapu 2 lapisan cat garisan jalan jenis ' <i>reflective thermoplastic</i> ' (warna kuning emas untuk petak lot parking) dan (garisan arah laluan warna putih dalam kawasan parking 'B') di atas permukaan jalan premix baru (lebar garisan adalah 100mm) (Panjang keseluruhan garisan : 500meter)	M ²	50
	PARKING C					
2.06	Menggali, menanggal dan membuang segala struktur simen, tanah serta rumput sedia ada dan kemudian memampatkan semula kawasan tersebut dengan mesin pengelek 8 tan di :-	LS	-	-
2.07	Menurap tar 40mm tebal lapisan haus (macam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 8 tan.	M ²	4275

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
2.08	Menyediakan dan menyapu 2 lapisan cat garisan jalan jenis ' <i>reflective thermoplastic</i> ' (warna kuning emas untuk petak lot parking) dan (garisan arah laluan warna putih dalam kawasan parking 'C') di atas permukaan jalan premix baru (lebar garisan adalah 100mm) (Panjang keseluruhan garisan : 400meter)	M ²	40
	PARKING DI PATIO					
2.09	Menyediakan dan menyapu 2 lapisan cat garisan jalan jenis ' <i>reflective thermoplastic</i> ' (warna kuning emas untuk petak lot parking) dan (garisan arah laluan warna putih dalam kawasan parking 'Patio') di atas permukaan jalan premix baru (lebar garisan adalah 100mm) (Panjang keseluruhan garisan : 200meter)	M ²	20
JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA (Muka Surat 3/3)				

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)
---------	---------------	------	----------	--------------	------------

Butiran	Perihal	HARGA (RM)			
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM
2.00	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA

(Ringgit Malaysia :)

Tempoh : **2 MINGGU SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA**

.....
(Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Atas Sifat :
.....
yang diberi kuasa dengan sepenuhnya
menandatangani untuk dan bagi pihak.

.....
(Meteri dan Cop Kontraktor)

.....
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh :
(HURUF BESAR)

Pekerjaan :
Alamat :
.....
.....
.....

Tarikh :