

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

KERJA MEMBINA RUMAH ZULKIFLI BIN SAEDIN

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
<u>KERJA-KERJA PERMULAAN</u>									
1	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.					harga pukal			
2	Kerja meroboh bangunan sediada, bekal dan pasang meter air dan kelengkapan tambahan bagi membolehkannya berfungsi termasuk deposit meter					(harga pukal)			
<u>MEMBINA BANGUNAN BARU</u>									
<u>BERUKURAN 9.14 M X 6.10M</u>									
<u>LANTAI ASAS RAKIT</u>									
3	Tambun tanah		9.14	6.10	0.30	16.73	M3		
4	Hadkor 150mm tebal		9.14	6.10	0.15	8.36	M3		
5	Formwork	4	9.14	0.30		10.97	M2		
		4	6.10	0.30		7.32	M2		
6	BRC A6 lantai		9.14	6.10		55.75	M2		
7	4 Tetulang Y12					110.30	KG		
8	Tetulang Link R6 cc-150					42.53	KG		
9	Konkrit lantai dan beam		9.14	6.10	0.10	5.58	M3		
		2	9.14	0.20	0.30	1.10	M3		
		2	6.10	0.20	0.30	0.73	M3		
<u>LANTAI KAKI LIMA</u>									
10	Hardcore pada lantai 150mm tebal		32.92	0.60		19.75	M2		
11	Konkrit lantai		32.92	0.60	0.10	1.98	M3		
<u>TIANG</u>									
12	100mm x 100mm tiang konkrit bertetulang pasang siap					12.00	NO		
								Jumlah dibawa ke muka sebelah	

Bil	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
						Jumlah dari muka sebelah			
30	Bekal dan pasang sinki dapur					1.00	NO		
								JUMLAH	

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**

DOKUMEN
MEJA