

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**KERJA MEMASANG MASTIC RUBBERIZED RESURFACER UNTUK GELANGGANG FUTSAL DI SEBAHAGIAN LOT 1322,
MUKIM 3, PERMATANG ARA, SEBERANG PERAI TENGAH**

Bil	BUTIRAN KERJA	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
		(harga pukal)							
2	GELANGGANG FUTSAL								
a	Kerja membekal dan memasang permukaan gelanggang dengan Acrylic/Mastic Rubberized Resurfacer di atas permukaan premix halus meliputi 2 lapisan Acrylic Resurfacer dan 2 lapisan Acrylic Colour Texture Core yang diluluskan SIRIM dengan jaminan 3 tahun	1	34.30	22.80		782.04	m2		
b	Sama seperti diatas tetapi untuk garisan Futsal								
		(pukal)							
3	PARKING KERETA								
N3	Bersihkan dari tapakbina pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang ketempat buangan yang disediakan oleh kontraktor		34.00	2.80		95.20	m2		
N7	Menggali dan membuang bahan yang tidak sesuai bagi tambahan untuk tiap-tiap 1km		34.00	2.80	1.15	109.48	m3		
N14	300mm batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan dan dimampatkan		34.00	2.80		95.20	m2		
N17	60mm tebal lapisan pengikat (binder course) termasuk lapisan asas berbitumen bergred penembusan 80/100 (prime coat) disemur pada kadar 4lit/m persegi dan lapisan atas disemur pada kadar 1.4lit/m persegi dan dimampatkan dengan mesin pengelek 6 tan		34.00	2.80		95.20	m2		
N19	Menyediakan dan menyapu cat garisan jalan jenis 'reflective thermoplastic' seperti yang ditentukan diatas permukaan jalan premix dan tempat letak kereta		34.00	2.80		95.20	m2		
4	Sewa backhoe untuk kerja pembersihan				1 buah x 1 hari	1.00	hari		
(i)	PERINGATAN : Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pendorong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**

**SAHAJA
SAHAJA)**