

**ANGGARAN JABATAN  
UNTUK :  
NO. SEBUT HARGA : 4/2015  
KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL KAWASAN DATARAN DAN GERAI DI TAPAK EKSPLO SEBERANG JAYA,  
DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH**

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
<b>1.00</b>	<b><u>KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM</u></b>					
1.01	Kos untuk kerja-kerja permulaan termasuk <i>Insurans Public Liability</i> dan <i>Workmen Compensation</i> .	LS	-	-	.....	.....
1.02	Menyediakan laporan digital bergambar bagi kerja - kerja sebelum, semasa dan selepas kerja-kerja dijalankan.	LS	-	-	.....	.....
1.03	Mengemas, membersihkan, pengangkutan sampah pukat termasuk sewaan tong sampah 'ro-ro' dan memperbaiki kawasan tapak apabila kerja-kerja siap dilaksanakan seperti diarahkan oleh Penyelia Kerja.	LS	-	-	.....	.....
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b> (Muka Surat 3/3)					.....	.....
<b>2.00</b>	<b><u>KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL</u></b>  Menyediakan pekerja, jentera dan peralatan perlu serta perkara yang bersangkutan bagi melaksanakan kerja-kerja seperti berikut:  <b><u>DATARAN RUMAH TRADISIONAL</u></b> 2.01 Menggali, menanggal dan membuang segala struktur simen, tanah serta rumput sedia ada setebal 160mm dan kemudian memampatkan semula kawasan tersebut dengan mesin pengelek 8 tan. 2.02 Membekal, menghampar, meratakan, menyiram, memadatkan dan memampatkan hadkor 100mm tebal dan dikedap di atasnya dengan pasir untuk menerima konkrit. 2.03 Membekal dan memasang <i>interlocking paving block</i> baru setebal 60 mm jenis yang sama dengan kawasan sekeliling termasuk kerja-kerja menambun pasir untuk mendapatkan permukaan yang rata dan separas dengan kawasan sedia ada termasuk kerja-kerja berkaitan di atas permukaan hadkor. <b>(Kerja seperti di Perkara 2.01 dan 2.02 di atas adalah berkaitan)</b>  <b><u>GERAI A9 HINGGA A16</u></b> 2.04 Menanggal dan membuang talang air hujan ' <i>gutter</i> ' sedia ada jenis <i>aluminium</i> di belakang <b>Gerai A9-A16</b> berukuran <b>45 meter panjang</b> termasuk segala kelengkapan yang bersangkutan dengannya untuk kerja-kerja pemasangan talang air hujan ' <i>gutter</i> ' baru. <b>(Kecuali salur tegak air hujan '<i>rainwater downpipe</i>' sedia ada yang akan digunapakai semula)</b> 2.05 Membekal dan memasang baru talang cucur atap ( <i>eaves gutter</i> ) jenis <i>aluminium</i> 300mm x 300mm x 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelibat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat, 2 penutup hujung talang dan kerja-kerja penyambungan soket ke 4 unit salur tegak air hujan ' <i>rainwater downpipe</i> ' sedia ada di belakang <b>Gerai A9-A16</b> berukuran <b>45 meter panjang</b> . <b>(Kerja seperti di Perkara 2.04 di atas adalah berkaitan)</b> 2.06 Membekal dan memasang baru 2 unit soket penyambung 100mm diameter termasuk tambahan sesalur air hujan sepanjang <b>2 meter</b> untuk penyambungan salur tegak air hujan ' <i>rainwater downpipe</i> ' dengan talang cucur atap ' <i>Gutter</i> ' sedia ada yang telah rosak dan tercabut termasuk kerja-kerja berkaitan.					

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)	
	<b>GERAI B17 HINGGA B32</b>					
2.07	Menanggal dan membuang sebahagian talang air hujan 'gutter' sedia ada jenis <i>aluminium</i> yang telah bocor, tiris dan berkarat yang berukuran <b>33 meter panjang</b> di belakang <b>Gerai B17-B32</b> termasuk segala kelengkapan yang bersangkutan dengannya untuk kerja-kerja pemasangan talang air hujan 'gutter' baru. <b>(Kecuali salur tegak air hujan 'rainwater downpipe' sedia ada yang akan digunapakai semula)</b>	M	33	.....	.....	.....
2.08	Membekal dan memasang baru talang cucur atap ( <i>eaves gutter</i> ) jenis <i>aluminium</i> 300mm x 300mm x 1.20mm tebal dengan tepian salur berkumai dan direbat dengan menggunakan sambungan pelibat pateri termasuk pendakap pada jarak 900mm dari pusat ke pusat, 2 penutup hujung talang dan kerja-kerja penyambungan soket ke 8 unit salur tegak air hujan 'rainwater downpipe' sedia ada di belakang <b>Gerai B17-B32</b> berukuran <b>33 meter panjang</b> . <b>(Kerja seperti di Perkara 2.07 di atas adalah berkaitan)</b>	M	33	.....	.....	.....
2.09	Membekal dan memasang baru 1 unit soket penyambung 100mm diameter termasuk tambahan sesalur air hujan sepanjang <b>1 meter</b> untuk penyambungan salur tegak air hujan 'rainwater downpipe' dengan talang cucur atap 'Gutter' sedia ada yang telah rosak dan tercabut termasuk kerja-kerja berkaitan.	LS	-	-	.....	.....
	<b>HADAPAN DEWAN SERBAGUNA</b>					
2.10	Menggali, menanggal dan membuang struktur pondok telefon lama dan kemudian meratakan serta memampatkan semula kawasan tersebut.	LS	-	-	.....	.....
<b>JUMLAH DIBAWA KE RINGKASAN SEBUT HARGA</b> (Muka Surat 3/3)					.....	.....

Butiran	Huraian Kerja	Unit	Kuantiti	Harga / Unit	HARGA (RM)
Butiran	Perihal				HARGA (RM)
1.00	KEHENDAK PERMULAAN DAN SYARAT-SYARAT AM			.....	.....
2.00	KERJA-KERJA PEMBAIKAN KECIL			.....	.....
	JUMLAH DIBAWA KE BORANG SEBUT HARGA			.....	.....

(Ringgit Malaysia : .....)

Tempoh : **2 MINGGU** SEPERTI YANG DINYATAKAN DALAM INDEN KERJA

.....  
(Tandatangan Kontraktor)

Nama Penuh : .....  
(HURUF BESAR)

Atas Sifat : .....  
.....  
yang diberi kuasa dengan sepenuhnya  
menandatangani untuk dan bagi pihak.

.....  
(Meteri dan Cop Kontraktor)

.....  
(Tandatangan Kontraktor)

.....  
(Tandatangan Saksi)

Nama Penuh : .....  
(HURUF BESAR)

Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
.....  
.....

Tarikh : .....

.....  
(Tandatangan Saksi)