

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
BUTIRAN KERJA
MEMBINA DAN MENAIKTARAF LONGKANG DI JALAN 5, PERKAMPUNGAN BERAPIT**

Bil	Keterangan Kerja atau Bahan-bahan	Bilangan dan Dimensi				Kuantiti	Unit	Kadar	Amaun
		Bil	P	L	D				RM
1	Persediaan dan syarat-syarat am dengan tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan, insurans dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.					-	L/S		
2	Tempat di belakang rumah jalan 5 Membekal dan memasang longkang 'U' 70mm ketebalan termasuk kerja penggalian 600mm x 600mm termasuk kerja-kerja yang berkaitan. (Belakang rumah)		76.20			76	m		
	50mm tebal batu-baur hancur atau bahan dasar longkang lain yang setara dan diluluskan,dimampatkan seperti yang ditentukan	-	76.20	0.61		46.48	M2		
	100mm x 100mm cerucuk kayu bakau serta kerja berkaitan		76.20			76.20	m		
3	Longkang jalan 5 (5°22'50.5"N, 100°28'12.7"E) 50mm tebal batu-baur hancur atau bahan dasar longkang lain yang setara dan diluluskan,dimampatkan seperti yang ditentukan	-	241	0.61		147.01	M2		
	Bekal dan pasang longkang bergilap (HRGW) serta kerja yang berkaitan		241			241.00	m		
4	Longkang jalan 5 (5°22'51.8"N, 100°28'18.8"E) 50mm tebal batu-baur hancur atau bahan dasar longkang lain yang setara dan diluluskan,dimampatkan seperti yang ditentukan		241	0.61		147.01	M2		
	Bekal dan pasang longkang bergilap (HRGW) serta kerja yang berkaitan		241			241.00	m		
5	Mengupah buruh untuk melakukan kerja-kerja pembersihan tapak setelah siap kerja dan kerja-kerja yang berkaitan		3 orang x 5 hari			15	HARI		
6	Sewa lori serta kerja yang berkaitan		(harga pukal)						
7	Menyewa 'backhoe' untuk melakukan kerja-kerja pengorekan termasuk kerja-kerja yang berkaitan.		1 buah x 5 hari			5	HARI		
8	Peringatan :- (i) Perubahan/pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii)Kuantiti hanya sebagai panduan sahaja kepada Kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatan. (iii)Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv)permulaan kerja dan pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (v)Permulaan kerja-kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas (vi)Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH KESELURUHAN RM									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**