

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH  
BUTIRAN KERJA**

**MENAIKTARAF LONGKANG DI KAMPUNG BARU ALMA (5°20'14.8"N, 100°27'56.4"E) PADANG LALANG**

Bilangan Butiran	Keterangan Kerja atau Bahan-bahan	Bilangan dan Dimensi				Unit	Kuantiti	Kadar	Amaun
		Bil	P	L	D				RM
1	Persediaan dan syarat-syarat am dengan tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.	-	-	-	-	L/S	-		
2	450mm x 450mm longkang pencegah malaria 75mm tebal serta membuat parit serta kerja yang berkaitan.		90	-	-		90		
3	Membekal dan memasang longkang 'U' 70mm ketebalan termasuk kerja penggalian 600mm x 600mm termasuk kerja-kerja yang berkaitan.		179			m	179		
4	Tanggal dan buang longkang asal 600mm x 600mm longkang pencegah malaria 75mm tebal serta membuat parit serta kerja yang berkaitan.		275				275		
5	Menyewa 'backhoe' untuk melakukan kerja-kerja pengorekan termasuk kerja-kerja yang berkaitan.		1 buah x 5 hari			HARI	5		
6	50mm tebal batu-baur hancur atau bahan dasar longkang lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan		269	0.61	-	M2	167.80		
7	Membina 2 sump 2' x 2' batu bata diplaster kemas bahagian yang terdedah mengikut piawaian kejuruteraan.		( harga pukal )			L/S			
8	Membekal dan memasang pembentung kekotak (box culvert) 600mm x 600mm termasuk penutup dan kerja penggalian tidak melebihi 1.50m dalam dan konkrit 1:2.4-19mm agg sebagai asas		6		-	m	6.00		
9	100mm x 100mm cerucuk kayu bakau serta kerja berkaitan		275			m	275.00		
10	Mengupah buruh am untuk melakukan kerja-kerja pembersihan tapak setelah siap kerja dan kerja-kerja yang berkaitan		3 orang x 5 hari			HARI	15		
11	Peringatan :- (i) Perubahan/pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti hanya sebagai panduan sahaja kepada Kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatan. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) permulaan kerja dan pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (v) Permulaan kerja-kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
<b>JUMLAH KESELURUHAN RM</b>									

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM  
(RINGGIT MALAYSIA) :**