

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MEMBINA LONGKANG DI ATAS LOT 734 KAMPUNG GUAR PERAGU, MUKIM 21.**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	<b>Kerja-kerja Permulaan</b>  Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
							(harga pukal)	l/s	
2	<b>Longkang Konkrit</b>								
	Kerja-kerja pembersihat/sedia tapak bagi memulakan kerja-kerja pembinaan laluan longkang.							L/S	
	Kerja-kerja membekal dan memasang 900mm x 900mm longkang 'U' 80mm ketebalan termasuk kerja-kerja penggalian dan menyediakan penutup longkang untuk laluan sedia ada.		310			310	m		
	memotong jalan dan memasang longkang 900mm x 900mm beserta penutup dan membaiki semula bahagian-bahagian yang terlibat serta membina cuping kiri dan kanan laluan	3				3	no		
	membekal dan membina kekotak sum berukuran 1.2m x 1.2m dengan ikatan bata 9 bata tanah liat dan kemas simen plaster beserta penutup longkang dari keluli Y25.	10				10	no		
	membekal, membina dan memasang pintu air berukuran 900mm x 900mm termasuk kesemua kelengkapan untuk pemasangan serta binaan dinding dan lantai konkrit "wing wall"	1				1	no		
	Kerja-kerja membekal dan menimbus tanah sebelah kiri dan kanan longkang sepanjang laluan.	2	310	1	1	620	M <sup>2</sup>		
3	<b>KERJA-KERJA AKHIR</b>								
	Lain-lain kerja yang tidak terdapat pada senarai di atas tetapi dapat membantu menambah baik & kerja kerja membawa keluar sisa-sisa binaan.							L/S	

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MEMBINA LONGKANG DI ATAS LOT 734 KAMPUNG GUAR PERAGU, MUKIM 21.**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
	<b>JUMLAH DARI MUKA SEBELAH</b>								
4	<b>PERINGATAN : -</b>								
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
								<b>JUMLAH</b>	

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM  
(RINGGIT MALAYSIA :**

**SAHAJA  
SAHAJA)**