

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
MENAIKTARAF DAN MEMBINA BARU SISTEM PERPARITAN
KG DI PERMTG. BATU, BUKIT TENGAH, SPT**

ALL QUANTITIES ARE PROVISIONAL

Bilangan	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	Excavator Mobilasi jentera (Hitachi) dan demobilasi jentera dan peralatan untuk melaksanakan kerja sebelum dan selepas siap kerja								pukal
3	150mm tebal hadkor dibawah longkang		410.00	0.60		246.00	m2		
B36 4B/4	Menanggal dan membuang longkang lama 450 mm x 450 mm longkang 'V' 75mm tebal	1	180.00	0.45	0.45	180.00	m		
5	Membekal dan memasang longkang 450mm x 450 mm longkang 'V' 70mm tebal termasuk kerja pengorekan dan menimbus semula	1	60.00	0.45	0.45	60.00	m		
B40 4B/4	Membekal dan memasang longkang 600mm x 600 mm longkang 'U' 70mm tebal termasuk kerja pengorekan dan menimbus semula	1	120.00	0.60	0.60	120.00	m		
7	Membekal dan memasang longkang 900mm x 900 mm longkang 'U' 80mm tebal termasuk kerja pengorekan dan menimbus semula	1	230.00	0.90	0.90	230.00	m		
8	Membina sump konkrit					10.00	no		
9	Membekal, menambun dan memadat tanah merah tepi longkang								pukal
10	Kerja menebang pokok, membuang ke tempat yang dibenarkan dengan lori, membersihkan laluan longkang dan kos luar jangka								pukal
11	Membekal dan memasang penutup longkang 900 mm x 900mm					20.00	nos		
(i)	PERINGATAN Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH									

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM

SAHAJA