

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
JUMLAH BAKI DIBAWA KEHADAPAN									
	Pintu								
	Membekal dan memasang pintu panel kayu keras berketam bersaiz (830mm x 2100mm)-38mm dikemaskan dengan dua lapisan kemas varnis mengikut spesifikasi pengeluar termasuk kerja-kerja berkaitan di G20,G21 &G22	3				3.00	nos		
	Membekal dan memasang jerejak (grille) dari keluli lembut pada pintu termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat	3	2.13	0.91		5.81	m2		
7	Bekal dan pasang tingkap nako serta kerja yang berkaitan						l/s		
						(harga pukal)			
	Salur Tegak Air Hujan (UPVC)								
	Membekal dan memasang 150mm diameter salur tegak air hujan mengikut MS 1063 dengan sambungan soket dan dipasang pada dinding dengan bolt dan pendakap serta menanggal dan membuang yang lama termasuk kerja-kerja berkaitan untuk depan dan belakang gerai		24.00			24.00	m		
	Tambahan untuk penutup hujung	2				2.00	nos		
	Tambahan untuk liku	2				2.00	nos		
8	Tambahan untuk kepala air keluar (down spout head)	1				1.00	nos		
9	Memasang paip bekalan air untuk kerja-kerja pemasangan meter pba termasuk seunit sinki dan lain-lain kelengkapan yang berkaitan	6				6.00	nos		
10	Membekal dan memasang 1 unit kipas siling, 2 unit lampu kalimantan dan 2 unit 'plug point' beserta DB Box termasuk kerja-kerja pendawaian elektrik	6				6.00	nos		
11	Membekal dan memasang papan tanda gerai serta kerja yang berkaitan	1					l/s		
						(harga pukal)			
12	Kerja-kerja pembersihan tapak sebelum dan setelah kerja siap serta meroboh, menebang pokok mengikut arahan P.P						l/s		
						(harga pukal)			
13	Bekal dan pasang longkang bergilap (HRCW) serta kerja yang berkaitan belakang gerai 30m panjang untuk kedua belah longkang						l/s		
14	PERINGATAN : -								
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyediaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH KESELURUHAN									

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM (RINGGIT MALAYSIA) :

SAHAJA