

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**KERJA- KERJA MENURAP SEMULA JALAN TAR KG. PISANG, CHEROK TOKUN
BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI TENGAH**

ALL QUANTITIES ARE PROVISIONAL

JADUAL KADAR HARGA	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1 HARGA DIPERSETUJUI	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
			(harga pukal)						
N3 4N/1	Bersih dari tapakbina pokok-pokok belukar, tunggul kayu dan akar termasuk di kiri dan kanan jalan (bahu jalan) dicabut dan dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor	2.00	615.00	0.75		922.50	m2		
N13 4N/1	150mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan dibuluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan		80.00	3.00		240.00	m2		
N16 4N/1	50mm tebal lapisan haus (macam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan)		615.00	2.70		1,660.50	m2		
5	- sama seperti item N16 4N/1 diatas tetapi untuk bonggol jalan	4.00	3.00	0.50		6.00	m2		
6	Ujian Coring					4.00	nos		
7	Membekal dan memasang papan tanda nama jalan	1							
8	Mbaiki semula road kerb termasuk mengecat	1				30.00	m		
N19 4N/2	Membekal tenaga buruh, peralatan dan jentera untuk mengecat Bonggol jalan dengan cat ' Reflective Thermoplastic '	4	1.00	4.00		16.00	m2		
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH									

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM

SAHAJA