

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

MEMBINA LONGKANG U 1200MM DI JALAN SUNGAI KG. TASEK JUNJONG, SPT

ALL QUANTITIES ARE PROVISIONAL

Bilangan	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Qty			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	150mm tebal hadkor dibawah longkang		100.00	1.20		120.00	m2		
B40 4B/4	Membekal dan memasang longkang 1200mm x 1200 mm longkang 'U' 80mm tebal termasuk kerja pengorekan, menimbus semula dan memasang rasuk tetopi (capping beam)	1	100.00	1.20	1.20	100.00	m		
4	Membina sump konkrit					2.00	no		
5	Membekal, menambun dan memadat tanah merah tepi longkang	2	100.00	1.20	1.20	240.00	m2		
6	Membekal dan memasang penutup longkang saiz 1.20m x 1.20m	25				25.00	nos		
7	Sewa lori, untuk membuang ke tempat yang dibenarkan & membersih laluan longkang								(pukal)
	a)Kerja menebang pokok, Ukurilit melebihi 2400mm dan tidak melebihi 3000mm.	3				3.00	nos		
								JUMLAH	

Bilangan	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Qty			RM
	Jumlah dibawa dari B/1								
	KERJA MEMBINA WING WALL								
8	Membekal dan menanam cerucuk bakau berukuran 80mm diameter X 3 meter panjang untuk asas tapak tembok 'Wing Wall' menurut arahan Pegawai Penguasa.	40							
9	Membina tembok ' Wing Wall ' 230mm tebal berukuran 1.5m x 6m panjang dan diperkuatkan dengan besi tetulang Y16 termasuk konkrit asas tapak. Menurut arahan Pegawai Penguasa.	1							
10	Membekal dan memasang HDPE Flap Gate bentuk segiempat saiz 1200mm X 1200 mm Di 'Wing Wall' Out-let Sungai Tasek Junjong dan lain-lain kerja berkaitan menurut Arahan Pegawai Penguasa.	1	1.20	1.20		1.00	set		
11	Melaksanakan kerja membekal dan memadatkan tanah di bahagian tembok penahan serta kerja lain yang bersangkutan.		30.00	2.00	1.50	90.00	m3		
	PERINGATAN :								
	(i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
	(ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
	(iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
	(iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
	(v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
	(vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
JUMLAH									