

CADANGAN MEROBOH KUARTERS SEDIA ADA , PEMBINAAN RUMAH CENDAWAN DAN RUMAH PENYEDIAAN MEDIA CENDAWAN DI TASIK CEMPEDAK, SPS , PULAU PINANG.

no.	Perkara	unit	kuantiti	rm/unit	jumlah
1	Kerja-kerja permulaan dan penyediaan syarat-syarat tawaran termasuk insurans dan laporan bergambar				
2	Kerja - Kerja Awalan <ul style="list-style-type: none"> a. Mengadakan kos pengurusan dan penyeliaan kerja (overheads) b. Mengadakankan semua Polisi Insuran Tangungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja atau/ Perkeso c. Mengadakan peralatan dan tenaga pekerja untuk kerja - kerja ukur plan tapak cadangan sebelum dilaksanakan d. Kerja -kerja sementara termasuk pemeriksaan tapak dan mengadakan tenaga buruh dan peralatan bagi pemasangan papan tanda amaran, pembinaan laluan sementara, penyelenggaraan jalan laluan masuk dan keluar ke tapak dan kerja - kerja baikpulih tapak selepas siap kerja e. Menyediakan salinan gambar digital berwarna saiz 3R diambil secara berkala empat peringkat iaitu permulaan, 50%, 70% dan 100% dari empat sudut pandangan pada setiap lokasi yang sama pada setiap jenis kerja. Gambar hendaklah dalam bentuk cetakan dan 'soft copy' disimpan didalam 'pendrive' diserahkan setelah kerja siap dilaksanakan. 	pkl	pkl		
3	Membekal tenaga kerja, bahan dan alatan bagi naiktaraf infrastruktur Ruang Pejabat mengikut spesifikasi dibawah <p>A) Rumah Cendawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - membekal, menambak, merata dan memampat tanah@batu kawi (pemampat bersesuaian) pada tapak 2 unit Rumah Cendawan (mengikut aras tanah Rumah Cendawan sedia ada) dengan berkeluasan 70' x 40' x 2.5' / 2 set tapak pembinaan termasuk kerja - kerja . berkaitan 	f ³	14,000.00		

	- pembinaan Rumah Cendawan mengikut spesifikasi Lukisan PKP.TC 9/2015 termasuk kerja mengecat (SCISSONS@ICI) dan kerja - kerja berkaitan.	set	2		
	- Bekalan eletrik	pukal	2		
	- permohonan bekalan baru eletrik 1 fasa/rumah dari TNB termasuk , pemasangan meter 'cable', 'deposit' dan perkara lain yang terlibat.	set	2		
	- 1 set DB/rumah kelulusan TNB@SIRIM (mengikut kegunaan peralatan dibawah)	set	12		
	- pendawaian (PVC conduit) & peralatan	set	8		
	- lampu kalimantang 36W SIRIM x 6 set	set	4		
	- Plug 3 pin plug 13A SIRIM x 4 set/rumah	set	6		
	- Exhaust Fan KDK 12"Ø x 2 set/rumah				
	- kipas siling KDK x 3 set/rumah				
B) Rumah Penyediaan Media		pkl	pkl		
	- membekal tenaga kerja dan peralatan sesuai bagi merobohkan 1 unit Kuarters Sedia ada seterusnya bahan@struktur tersebut diguna semula (kecuali struktur kayu@peralatan tertentu) untuk penambakkan tapak rumah penyediaan media (tapak asal kuarters) berkeluasan dan berketinggian bergantung dengan jumlah bahan@struktur tersebut	f ²	600.00		
	- membekal, menambak , merata dan memampat (pemampat bersesuaian) tanah@batu kawi diatas permukaan penambakkan diatas supaya nampak lebih kemas. keluasan dan ketinggian bergantung kepada kerja - kerja diatas dan tidak melebihi ketinggian 2.0 - 2.5' dari paras tanah sedia ada				
	- pembinaan Rumah Cendawan mengikut spesifikasi Lukisan PKP.TC 10/2015 termasuk kerja mengecat (SCISSONS@ICI) dan kerja - kerja berkaitan.				
	- Bekalan eletrik	pukal	pukal		
	- permohonan bekalan baru eletrik 1 fasa dari TNB termasuk pemasangan meter, 'cable', 'deposit' dan perkara lain yang terlibat.	set	1		
	- 1 set DB kelulusan TNB@SIRIM (mengikut kegunaan peralatan)				
	- pendawaian (PVC conduit) & peralatan				

- lampu kalimantan 36W SIRIM x 6 set	set	6		
- Plug 3 pin plug 13A SIRIM x 5 set	set	5		
- Exhaust Fan KDK 12"Ø x 1 set	set	1		
- kipas siling KDK x 4 set	set	4		
JUMLAH				