

KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR
PROJEK KELAPA KG PERLIS, BALIK PULAU, P.PINANG.

Bil	Perkara	Unit Ukuran	Kuantiti
A	<p>Membina Parit Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membina parit baru berukuran 4m x 3m x 2m sepanjang 1000 meter - Termasuk kerja-kerja berkaitan. 	m ³	7000
B	<p>Membersih Parit Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membersih parit tanah sediaada beranggaran saiz 3m x 2m x 1.2m dengan mencabut tumbuh-tumbuhan, membaiki tebing, mengeluarkan sampah sarap serta membaiki dasar. Tanah korekan dimasukkan kedalam sawah. - Termasuk kerja-kerja berkaitan. 	meter	4000
C	<p>Lintasan Ban Ladang</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membina lintasan ban dengan membekal dan memasang menggunakan culvert (IKRAM) 3' x 5' x 2 no / set dan dikambus dengan tanah batu kawi 1' daripada paras permukaan culvert. 	Set	20
D	<p>Pembersihan Kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> Kerja-kerja membersihkan kawasan hutan belukar / tapak tanaman termasuk kerja-kerja berkaitan. 	ha	8
			JUMLAH