

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MEMBINA LONGKANG DI ATAS LOT 1098, MUKIM 18, BUKIT MERTAJAM**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	<b><u>Kerja-kerja Permulaan</u></b>  Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	<b><u>Longkang Konkrit</u></b>								
	Kerja-kerja pembersihan dan mencuci laluan dari binaan yang menghalang laluan longkang untuk memulakan kerja.								
	600mm x 600mm longkang 'u' 75mm tebal longkang termasuk membuat parit, kerja termasuk 150mm tebal hadkor di bawah lantai longkang serta membekal penutup longkang pada setiap laluan yang terlibat dengan laluan jalan.		150.00			150.00	m		
	membekal dan memasang 600mm diameter pembentung konkrit bertetulang di pasang melintang dan di timbut padat, serta membuat lubang pembersihan dan penutup dari keluli besi pada setiap 3 meter.		17.00			17.00	m		
	membekal dan membina kekotak sum berukuran 1 m x 1 m dengan ikatan bata 9 bata tanah liat dan kemasan simen plaster beserta penutup longkang dari keluli Y25.	4.00				4.00	no		
	Kerja-kerja membekal dan menimbus tanah sebelah kiri dan kanan longkang sepanjang laluan.		150.00	1.00	0.30	45.00	m <sup>3</sup>		
3	<b><u>KERJA-KERJA AKHIR</u></b>								
	Lain-lain kerja yang tidak terdapat pada senarai di atas tetapi dapat membantu menambah baik & kerja kerja membawa keluar sisa-sisa binaan.								(harga pukal)
	<b>JUMLAH</b>								
	<b>TAMBAHAN 6% GST</b>								
	<b>JUMLAH BESAR</b>								

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM**

**SAHAJA**

**(RINGGIT MALAYSIA :**

**SAHAJA)**