

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH  
MEMBAIKI GELANGGANG FUTSAL KG JAWA BUKIT TENGAH  
BUKIT MERTAJAM, SEBERANG PERAI TENGAH**

ALL QUANTITIES ARE PROVISIONAL

Bil	BUTIRAN KERJA	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	<b>Kerja-kerja Permulaan</b> a) Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
	b) Kerja memecah dan membuang ground beam lama yang rosak								
	c) Kerja mengubah 1 batang tiang elektrik TNB dan mengubah 2 unit meter paip domestik PBA								
2	<b>KERJA ASAS TAPAK BUMBUNG</b>								
a	Kerja kerja mengorek asas tapak untuk dibina asas tapak konkrit baru					8.00	no		
	<b>GROUND BEAM</b>								
a	Formwork	2	106.00		0.30	63.60	M2		
b	Tetulang Y12					378.00	KG		
c	Tetulang Link R6 cc-150					366.00	KG		
d	Konkrit GROUNDbeam.					6.36	M3		
	<b>ASAS TAPAK</b>								
a	Formwork	8	1.20	1.20	0.60	23.04	M2		
b	Tetulang Y12					321.30	KG		
c	Konkrit asas tapak					6.91	M3		
3	kerja kerja membekal dan memasang <b>12mm tebal 'Base Plate'C/W 4 NOS DIA.20MM ANCHOR BOLTS</b> dan segala peralatan yang diperlukan					8.00	no		
4	Membekal dan memasang tiang I beam dari keluli tahan karat <b>356mmx171mmx10mm</b> thk dan <b>7 meter tinggi</b>					8.00	no		
5	<b>KERJA-KERJA BUMBUNG</b>								
a	Kerja kerja membekal,memasang ,memotong termasuk dikimpal sepenuhnya rangka rangka bumbung utama mengikut rekabentuk dan arahan pegawai penguasa.	1	36.00		17.00	612.00	m2		
b	Kerja kerja membekal dan memasang <b>bumbung dek logam G28</b> dan mematuhi sepenuhnya arahan pengilang		36.00	17.00		612.00	m2		
c	Penutup perabung		36.00			36.00	M		
d	Membekal memasang Purlin, bracing dan sag rod		36.00	17.00		612.00	m2		
6	<b>KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK</b>								
a	Kerja kerja membekal dan <b>memasang lampu spotlight 200w</b> termasuk sistem pendawaian dan lain lain kerja yang berkaitan					4.00	no		
b	Kerja kerja membekal dan memasang <b>lampu jenis kalimantang</b> termasuk sistem pendawaian dan lain lain kerja yang berkaitan					8.00	no		
c	kerja kerja membekal <b>punca kuasa/suis</b> termasuk sistem pendawaian dan lain lain kerja yang berkaitan					4.00	no		

Bil	BUTIRAN KERJA	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
d	Bekal dan pasang meter elektrik <b>1 fasa</b> dan kelengkapan tambahan bagi membolehkannya berfungsi termasuk deposit meter	( harga pukal )							
7	<b>Kerja akhir</b> - membaiki semula mana-mana bahagian gelanggang yang rosak dan lain-lain kerja yang tidak terdapat dalam senarai di atas tetapi dapat menambahbaikan kerja.	( harga pukal )							
							<b>JUMLAH</b>		
<b>TAMBAHAN 6% GST</b>									
<b>JUMLAH BESAR</b>									
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								