

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
BUKIT MERTA JAM**

**KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN ROSAK DAN MENURAP SEMULA JALAN DI KAMPUNG BUKIT KECHIL
DAN JALAN-JALAN KAMPUNG DI SPT.**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH RM
		Bil	P	L	D	Kuantiti			
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
2	Jalan Membekal 50mm tebal crusherrun termasuk menghampar, memampatkannya serta lain-lain kerja yang berkaitan 50mm tebal lapisan haus (macam bitumin) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan termasuk kerja-kerja berkaitan					(harga pukal)			
			38.65	2.50		96.63	m2		
			345.85	2.50		864.63	m2		
			52.00	3.00		156.00	m2		
3	Ujian ketebalan premix (coring test)	4				4.00	nos		
4	Bekal dan pasang papan tanda nama jalan (dua muka) yang telah hilang serta kerja yang berkaitan	2				2.00	nos		
5	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyelesaian. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalut perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
									JUMLAH
									6%.
									JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST 6%

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**