LAMPIRAN

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH**
**SEBERANG PERAI TENGAH**
**BUKIT MERTAJAM**

**KERJA-KERJA PENYENGGARAAN JALAN ROSAK DAN MENURAP SEMULA JALAN DI KAMPUNG BARU BERAPIT DAN JALAN-JALAN KAMPUNG DI SEBERANG PERAI TENGAH**

| Bilangan Butiran | Hal-hal Kerja atau Perkakas | BILANGAN DAN BESARNYA | | | | | Unit | Harga | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Bil | P | L | D | Kuantiti | | | RM |
| 1 | **Kerja-kerja Permulaan** | | | | | | | | |
| | Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja.dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja. | | | | | | | | |
| | | | | ( harga pukal ) | | | | | |
| 2 | **Jalan** | | | | | | | | |
| | Membekal 50mm tebal crusherrun termasuk menghampar, memampatkannya serta lain-lain kerja yang berkaitan | | 55.00 | 2.50 | | 137.50 | m2 | | |
| | 50mm tebal lapisan haus (macadam bitumin) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disembur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan termasuk kerja-kerja berkaitan | | 281.20 | 3.00 | | 843.60 | m2 | | |
| 3 | Ujian ketebalan premix (coring test) | 3 | | | | 3.00 | nos | | |
| 4 | Bekal dan pasang papan tanda nama jalan (dua muka) yang telah hilang serta kerja yang berkaitan | 1 | | | | 1.00 | nos | | |
| 5 | PERINGATAN : - | | | | | | | | |
| (i) | Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. | | | | | | | | |
| (ii) | Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. | | | | | | | | |
| (iii) | Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. | | | | | | | | |
| (iv) | Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. | | | | | | | | |
| (v) | Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. | | | | | | | | |
| (vi) | Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | **JUMLAH** | |
| | | | | | | | | **GST 6%.** | |
| | | | | | | | | **JUMLAH KESELURUHAN TERMASUK GST 6%** | |

DOKUMEN MIEJA

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM**
**(RINGGIT MALAYSIA :**