

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

KERJA PENYELENGGARAAN JALAN ROSAK SERTA MENURAP SEMULA JALAN KG. BUKIT TEH, TERMASUK LAIN-LAIN JALAN KG. DI SPT

ALL QUANTITIES ARE PROVISIONAL

JADUAL KADAR HARGA	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.					(harga pukal)			
2	50mm tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan					250.00	m2		
3	50mm tebal lapisan haus (macamam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disemur pada kadar 2liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan		1,000.00	2.50		2,500.00	m2		
4	Ujian Coring					10.00	nos		
5	Menggantikan papan tanda jalan yang rosak/hilang								
								JUMLAH	
								GST 6%	
								JUMLAH KESELURUHAN	
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM

SAHAJA