

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN JALAN ROSAK DAN MENURAP SEMULA JALAN KAMPUNG  
DAN JALAN-JALAN DI KG. PENGKALAN TAMBANG, SPT.**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	<b><u>Kerja-kerja Permulaan</u></b>  Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
2	<b><u>KERJA-KERJA MENURAP</u></b>  Kerja-kerja pembersihan tapak bina dari pokok-pokok, belukar, tunggul kayu dan akar dicabut dan dibuang di tempat buangan yang disediakan oleh kontraktor								
	membekal 50mm tebal crusherrun termasuk menghampar, memadatkannya serta lain-lain kerja yang berkaitan					300.00	M <sup>2</sup>		
	50mm tebal lapisan pengikat (binder course) termasuk lapisan asas berbitumen bergred pemebusan 80/100 (prime coat) disemur pada kadar 4 liter/m <sup>2</sup> dan lapisan atas disemur pada kadar 1.4 liter/m <sup>2</sup> dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan		610.00	2.80		1,708.00	M <sup>2</sup>		
	menggantikan papan tanda nama jalan yang hilang	2.00				2.00	no		
	ujian ketebalan premix (coring test)	5.00				5.00	no		
3	<b><u>KERJA-KERJA AKHIR</u></b>  Lain-lain kerja yang tidak terdapat pada senarai di atas tetapi dapat membantu menambah baik & kerja kerja membawa keluar sisa-sisa binaan.								
	<b>JUMLAH</b>								
	<b>TAMBAHAN 6% GST</b>								
4	<b><u>PERINGATAN : -</u></b>  (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyediaan.  (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.  (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.  (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.  (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.  (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
	<b>JUMLAH BESAR</b>								

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM  
(RINGGIT MALAYSIA) :**

**SAHAJA  
SAHAJA)**