

LAMPIRAN A

CADANGAN PEMBINAAN RUMAH CENDAWAN DAN MEROBOHKAN KUARTERS SEDIA ADA
DI TASIK CEMPEDAK, SPS, PULAU PINANG

no.	Perkara	unit	kuantiti
1	Kerja - Kerja Awalan		
	1. Mengadakan kos pengurusan dan penyeliaan kerja (overheads)	pkl	pkl
	2. Mengadatkan semua Polisi Insuran Tangungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja atau/ Perkeso	pkl	pkl
	3. Mengadakan peralatan dan tenaga pekerja untuk kerja - kerja ukur plan tapak cadangan sebelum dilaksanakan	.	.
	4. Kerja -kerja sementara termasuk pemeriksaan tapak dan mengadakan tenaga buruh dan peralatan bagi pemasangan papan tanda amaran, pembinaan laluan sementara, penyelenggaraan jalan laluan masuk dan keluar ke tapak dan kerja - kerja baikpulih tapak selepas siap kerja	.	.
5. Menyediakan salinan gambar digital berwarna saiz 3R diambil secara berkala empat peringkat iaitu permulaan, 50%, 70% dan 100% dari empat sudut pandangan pada setiap lokasi yang sama pada setiap jenis kerja. Gambar hendaklah dalam bentuk cetakan dan 'soft copy' disimpan didalam 'pendrive' diserahkan setelah kerja siap dilaksanakan.	pkl	pkl	
2	Membekal tenaga kerja, bahan dan alatan bagi pembinaan Infrastruktur berikut mengikut spesifikasi dibawah		
	A) Rumah Cendawan		
	1. membekal, menambak, merata dan memampat tanah@batu kawi (pemampat bersesuaian) pada tapak 1 unit Rumah Cendawan (mengikut aras tanah Rumah Cendawan sedia ada) dengan berkeluasan 70' x 40' x 2.5' x 1 set tapak pembinaan termasuk kerja - kerja . berkaitan	f ³	7,000.00
2. pembinaan Rumah Cendawan mengikut spesifikasi Lukisan PKP.TC 11 /2016 termasuk kerja mengecat (SCISSONS@ICI) dan kerja - kerja berkaitan.	set	1	

<p>3. Bekalan elektrik</p> <ul style="list-style-type: none"> - permohonan bekalan baru elektrik 1 fasa dari TNB termasuk , pemasangan meter, 'cable', 'deposit' dan perkara lain yang terlibat. - 1 set DB 'metal clad' dan kelengkapan berkaitan (SIRIM) mengikut pengukuran kegunaan dibawah - pendawaian (PVC conduit) & peralatan mengikut piawaian JKR Elektrik <ul style="list-style-type: none"> - lampu kalimantang 36W SIRIM x 6 set - Plug 3 pin plug 13A SIRIM x 4 set - Exhaust Fan KDK 12"Ø x 2 set 	<p>pukal</p> <p>set</p> <p>set</p> <p>set</p> <p>set</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>6</p> <p>4</p> <p>2</p> <p>3</p>
<p>4. Bekal dan pasang 'roof air ventilation' (free maintenance) dan kelengkapan berkaitan termasuk kerja - kerja yang berkaitan (kelulusan pegawai penjaga)</p>		
<p>B) Kuarters</p>		
<p>1. membekal tenaga kerja dan peralatan sesuai bagi merobohkan 1 unit Kuarters Sedia ada seterusnya bahan@struktur tersebut dikeluarkan dari tapak termasuk kerja - kerja lain yang berkaitan.</p>	<p>pkl</p>	<p>pkl</p>
<p>2. membekal, menambak , merata dan memampat (pemampat bersesuaian) tanah@batu kawi diatas tapak kuarter yang dirobuhkan diatas berkeluasan 60' x 50' x 2.5' termasuk kerja - kerja lain yang berkaitan. (tapak untuk persediaan pembinaan rumah Media)</p>	<p>f³</p>	<p>7500</p>