

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH
MEMBINA KEMUDAHAN RIADAH & SUKAN DI KUARTERS CHAN EWI PIN, BUKIT MERTAJAM**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN DIMENSI					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
									(harga pukal)
2	Peralatan rekreasi Membekal dan memasang permainan kanak-kanak seperti berikut :- set ekonomi permainan kanak-kanak buahian kembar 2 Kerusi panjang dari jenis besi	1.00 1.00 2.00				1.00 1.00 2.00	nos nos nos		
	Alat senaman body curl' health walker' double stretch'	1.00 1.00 1.00				1.00 1.00 1.00	nos nos nos		
	Lantai getah Bekal dan pasang lantai getah pada permainan kanak-kanak		1.22 2.44 1.52 1.83	1.22 1.52 1.22 1.22		1.49 3.71 1.85 2.23	m2 m2 m2 m2		
	Pagar depan								
3	Membekal dan memasang jerejak dari keluli lembut pada pintu termasuk bolt dan semua kelengkapan yang perlu serta mengecat		0.91	2.13		1.94	m2		
4	300mm lebar x 600mm panjang kekisi keluli sederhana keras penutup longkang terdiri dari 16mm diameter rod pengalas pada setiap jarak 30mm dikimpal kambi pada 50mm x 50mm x 8mm tebal rangka sesiku termasuk satu lapis cat asas logam	2.00				2.00	nos		
	Gelanggang sepak takraw								
5	Membekal 50mm tebal crusherrun termasuk menghampar, memampatkannya serta lain-lain kerja yang berkaitan		16.00	9.00		144.00	m2		
6	Konkrit siap bancuh bebendul dan seperti dan kuantiti konkrit untuk membaiki kerosakan	0.15	16.00	9.00		21.60	m2		
7	Kepingan jejaring BRC NoA6 berat 2.32kg setiap meter persegi 1 lapis		16.00	9.00		144.00	m2		
8	Cat epoxy 2 lapis gelanggang serta kerja berkaitan						L/s		(harga pukal)
9	Pagar jejaring berangkai 3.5mm tebal dari keluli tergalvani dengan jejaring berukuran 50mm berbentuk berlian	2.00	30.00	2.13		127.80	m2		
10	Bekal dan pasang tiang dan lampu						L/s		(harga pukal)
	Kawasan sekitar Tebang pokok dan bawa keluar dari tapak :-								
11	Pisang	6.00				6.00	nos		
12	Kelapa	2.00				2.00	nos		
13	Upah buruh untuk melakukan kerja yang berkaitan				3 orang x 5 hari	15.00	Hari		
JUMLAH RM									

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN DIMENSI					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
14	PERINGATAN : - (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan. (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya. (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga. (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri. (v) Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas. (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.							BAKI RM	
								JUMLAH RM	
								GST 6%	
								JUMLAH KESELURUHAN RM	

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK (RINGGIT MALAYSIA :