

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH  
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MEMBINA LONGKANG 'U' 600MM DI JALAN KILANG UBI CHEROK TOKUN DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN.**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	<b><u>Kerja-kerja Permulaan</u></b>								
a	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan-bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.						(harga pukal)	l/s	
2	<b><u>Longkang Konkrit</u></b>								
a	600mm x 600mm longkang 'u' 75mm tebal longkang termasuk kerja penggalian		700.00			700.00		m	
b	600mm x 600mm box culvert dengan penutup termasuk lain-lain kerja berkaitan.		100.00			100.00		m	
c	membekal dan membina kekotak sum berukuran 1.2m x 1.2m dengan ikatan bata dan kemasan simen plaster beserta penutup longkang dari besi Y25.	2.00				2.00		nos	
d	Tambun tanah tepi longkang untuk kemaaan & kerja kerja membawa keluar sisa-sisa binaan.						(harga pukal)	l/s	
<b>JUMLAH</b>									
<b>TAMBAHAN 6% GST</b>									
<b>JUMLAH BESAR</b>									
<b><u>PERINGATAN : -</u></b>									
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM  
(RINGGIT MALAYSIA) :**

**SAHAJA  
SAHAJA)**