

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

MEMBINA SALIRAN LONGKANG DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LOT 1221 DAN 338 KAMPUNG KUBANG ULU,SPT.

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	<p><u>Kerja-kerja Permulaan</u></p> <p>Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.</p>								
								(harga pukal)	l/s
2	<p><u>LONGKANG KONKRIT LOKASI "A"</u></p> <p>600mm x 600mm longkang 'u' 75mm tebal longkang termasuk membuat parit, kerja termasuk 150mm tebal hadkor di bawah lantai longkang</p>		55.00			55.00		m	
	membekal dan memasang box culvert bagi laluan jalan dan laluan masuk kediaman.		6.00			6.00		m	
	membekal dan membina kekotak sum berukuran 0.9m x 0.9m dengan ikatan bata 9 bata tanah liat dan kemasan simen plaster beserta penutup longkang dari keluli Y20.	1.00				1.00		no	
	Kerja-kerja membekal dan menimbus tanah sebelah kiri dan kanan longkang sepanjang laluan		55.00	1.00	0.60	33.00		m ³	
3	<p><u>LONGKANG KONKRIT LOKASI "B"</u></p> <p>Kerja-kerja memotong konkrit dan membekal dan memasang 300mm x 300mm longkang pencegah malaria 75mm tebal serta mambiat parit.</p>		60.00			60.00			
	membekal dan membina lapisan konkrit bertetulang termasuk acuan dan lain-lain kerja berkaitan di laluan masuk setiap rumah yang terlibat dengan binaan					L/S	m		
	600mm x 600mm longkang 'u' 75mm tebal longkang termasuk membuat parit, kerja termasuk 150mm tebal hadkor di bawah lantai longkang serta membekal penutup longkang pada setiap laluan yang terlibat dengan laluan jalan.		20.00			20.00		m	
	900mm x 900mm longkang 'u' 75mm tebal longkang termasuk membuat parit, kerja termasuk 150mm tebal hadkor di bawah lantai longkang serta membekal penutup longkang pada setiap laluan yang terlibat dengan laluan jalan.		55.00			55.00		m	
	membekal dan membina kekotak sum berukuran 1.2m x 1.2m dengan ikatan bata 9 bata tanah liat dan kemasan simen plaster beserta penutup longkang dari keluli Y20.	1.00				1.00		no	
	Kerja-kerja membekal dan menimbus tanah sebelah kiri dan kanan longkang sepanjang laluan.		135.00	1.00	1.00	135.00		m ³	
4	<p><u>KERJA-KERJA AKHIR</u></p> <p>Lain-lain kerja yang tidak terdapat pada senarai di atas tetapi dapat membantu menambah baik & kerja kerja membawa keluar sisa-sisa binaan.</p>								
								(harga pukal)	l/s
JUMLAH									

JUMLAH DARI MUKA SEBELAH							
5	PERINGATAN : -						
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.						
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.						
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.						
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.						
(v)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.						
JUMLAH							
TAMBAHAN 6% GST							
JUMLAH BESAR							

**JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM
(RINGGIT MALAYSIA :**

**SAHAJA
SAHAJA)**