

**PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH**

**MEMBINA LONGKANG 'U' 1800MM x 1500MM DAN LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI LOT 1327 & LOT 1328 CHEROK TOKUN,
SPT**

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	Kerja-kerja Permulaan								
a	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja. dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya.					(harga pukal)	l/s		
b	Mobilasi dan Demobilasi Jentera Excavator termasuk lain-lain keperluan tambahan untuk memulakan kerja					(harga pukal)	l/s		
2	Longkang Konkrit								
a	1800mm x 1500mm longkang 'u' 80mm tebal longkang termasuk kerja penggalian		176.00			176.00	m		
b	1800mm x 1500mm box culvert dengan penutup termasuk lain-lain kerja berkaitan.		30.00			30.00	m		
c	Membina kekotak sum berukuran 1.8m x 1.5m dengan ikatan bata dan kemasan simen plaster beserta penutup longkang dari besi Y25.	4.00				4.00	nos		
d	Kerja-kerja akhir – Tambun tanah tepi longkang untuk kemasan & kerja kerja membawa keluar sisa-sisa binaan.					(harga pukal)	l/s		
JUMLAH									
TAMBAHAN 6% GST									
JUMLAH BESAR									
PERINGATAN : -									
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								