PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH

KERJA PENYELENGGARAAN JALAN ROSAK SERTA MENURAP SEMULA JALAN KG SEKOLAH JURU, TERMASUK LAIN-LAIN JALAN KG. DI SPT

ALL QUANTITIES ARE PROVISIONAL

JADUAL KADAR HARGA	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1 HARGA DIPERSETUJUI	**Kerja-kerja Permulaan** Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja.dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.	(harga pukal)							
2	**50mm** tebal batu baur hancur atau bahan dasar jalan (road base) lain yang setara dan diluluskan, dimampatkan seperti yang ditentukan					525.00	m2		
3	**50mm** tebal lapisan haus (macadam bitumen) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disembur pada kadar 2liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan		2,845.00	2.60		7,397.00	m2		
4	Ujian Coring					26.00	nos		
5	Menggantikan papan tanda jalan yang rosak/hilang	10							
								JUMLAH	
								GST 6%	
								JUMLAH KESELURUHAN	
(i)	**Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.**								
(ii)	**Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.**								
(iii)	**Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.**								
(iv)	**Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.**								
(v)	**Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.**								
(vi)	**Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.**								