LAMPIRAN

PEJABAT DAERAH DAN TANAH
SEBERANG PERAI TENGAH

PENYENGGARAAN JALAN ROSAK DAN BERLUBANG SERTA MENURAP SEMULA JALAN KAMPUNG SUNGAI RAMBAI,PADANG LALANG TERMASUK LAIN-LAIN JALAN KAMPUNG DI SPT,BUKIT MERTAJAM

Bilangan Butiran	Hal-hal Kerja atau Perkakas	BILANGAN DAN BESARNYA					Unit	Harga	JUMLAH
		Bil	P	L	D	Kuantiti			RM
1	**Kerja-kerja Permulaan**								
	Menyediakan laporan bergambar sebelum, sedang dan siap kerja.dan syarat-syarat am sebagai syarat-syarat kerja dengan insuran, tenaga buruh, bahan - bahan, peralatan, kenderaan dan sebagainya untuk melaksanakan kerja.								
				(harga pukal)					
2	**Jalan**								
	Membekal 50mm tebal crusherrun termasuk menghampar, memampatkannya serta lain-lain kerja yang berkaitan					250.00	m2		
	50mm tebal lapisan haus (macadam bitumin) termasuk satu lapisan bitumen cecair (tack coat) disembur pada kadar 2 liter/meter persegi dan dimampatkan dengan mesin penggelek 6 tan termasuk kerja-kerja berkaitan								
	L Sungai Rambai 2		365.00	2.50		912.50	m2		
3	Ujian ketebalan premix (coring test)	3				3.00	nos		
4	PERINGATAN : -								
(i)	Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.								
(ii)	Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.								
(iii)	Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah dijaga.								
(iv)	Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan di bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak pemborong sendiri.								
(v)	Permulaan kerja - kerja konkrit dan ikatan besi atau pindaan mestilah diberitahu kepada penyelia bertugas.								
(vi)	Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama (6) bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.								
								JUMLAH	
								GST 6%.	
								JUMLAH KESELURUHAN	

DOKUMEN MEJA