

Untuk Projek : **KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEWAN JKKK ALMA, BUKIT MINYAK DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG.**

Nota :

Sebarang butiran yang tidak dihargaikan adalah dianggap telah dimasukkan di dalam harga butiran-butiran lain. Petender adalah dianggap telah melawat tapak bina dan memastikan sendiri liputan sebelum menghargaikan tendernya kerana sebarang tuntutan berhubung dengan perkara di atas tidak akan dipertimbangkan.

Bil	Keterangan Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Harga	Jumlah
1.0	GENERAL ITEM (ALL PROVISIONAL)				
1.1	<u>SYARAT KONTRAK</u>				
1.1.1	Penyediaan Syarat-syarat Tawaran termasuk Insuran-insuran 'Contractor's All Risk' & Workmen Compensation's	LS			
1.2	<u>KEPERLUAN SO</u>				
1.2.1	Penyediaan laporan kemajuan bergambar (Sebelum, Semasa & Siap Pembinaan Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy)	LS			
	Nota :				
	Harga adalah termasuk buruh, bahan-bahan, alat-alat, pengangkutan dan lain-lain keperluan untuk kerja-kerja berkaitan.				
2.0	KERJA-KERJA BUMBUNG				
2.1	Kerja-kerja menanggal dan membuang bumbung dek logam yang telah rosak dan berkarat tanpa merosakkan struktur kerangka termasuk semua peralatan tambahan yang diperlukan.	m2	288.00		
2.2	Membekal dan memasang bumbung dek logam untuk bumbung termasuk semua peralatan tambahan dan hendaklah mematuhi sepenuhnya arahan pengilang.	m2	288.00		
2.3	Membekal dan memasang kayu untuk kumai bumbung dari jenis kayu di kawit termasuk kerja-kerja yang berkaitan.				
	a) 50mm x 100mm	m	42.00		
	b) 50mm x 125mm	m	36.00		
Jumlah di bawa ke mukasurat 2					

Bil	Keterangan Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Harga	Jumlah
	Jumlah dibawa dari mukasurat 1				
2.4	Membekal dan memasang perabung dek logam bagi menggantikan perabung yang telah rosak termasuk lain-lain kerja berkaitan	m	18		
3.0	KERJA-KERJA SILING BUMBUNG				
3.1	Kerja-kerja menanggal dan membuang siling lama yang rosak keluar dari tapak	m2	13.44		
3.2	Membekal dan memasang siling 600mm x 1200mm di pasang pada kerangka kayu termasuk mengecat permukaan yang terdedah serta lain-lain kerja berkaitan.	m2	13.44		
4.0	KERJA-KERJA BUMBUNG TAMBAHAN				
4.1	Membekal dan memasang bumbung dek logam untuk bumbung tambahan termasuk membekal, merangka, mengimpal dan memasang besi penyokong bersaiz 25mm x 50mm termasuk semua peralatan tambahan	m2	8.4		
	Tambahan 6 % GST (Jika Berdaftar)			RM RM	
	Jumlah Sebenar Sebutharga			RM	

PERINGATAN

- (i) **Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.**
- (ii) **Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.**
- (iii) **Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah di jaga.**
- (iv) **Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak kontraktor sendiri**
- (v) **Permulaan kerja-kerja ikatan besi dan konkrit atau sebarang pindaan mestilah dimaklumkan kepada pegawai penguasa.**
- (vi) **Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama 6 bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.**

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM :..... SAHAJA

(RINGGIT MALAYSIA :..... SAHAJA)