

Untuk Projek : **KERJA-KERJA MEMBAIKI DAN MENAIKTARAF SERTA LAIN-LAIN KERJA BERKAITAN DI DEWAN JKKK GAJAH MATI , DAERAH SEBERANG PERAI TENGAH, PULAU PINANG.**

Nota :

Sebarang butiran yang tidak dihargaikan adalah dianggap telah dimasukkan di dalam harga butiran-butiran lain. Petender adalah dianggap telah melawat tapak bina dan memastikan sendiri liputan sebelum menghargaikan tendernya kerana sebarang tuntutan berhubung dengan perkara di bawah tidak akan dipertimbangkan.

Bil	Keterangan Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Harga	Jumlah
1.0	GENERAL ITEM (ALL PROVISIONAL)				
1.1	<u>SYARAT KONTRAK</u>				
1.1.1	Penyediaan Syarat-syarat Tawaran termasuk Insuran-insuran 'Contractor's All Risk' & Workmen Compensation's	LS			
1.2	<u>KEPERLUAN SO</u>				
1.2.1	Penyediaan laporan kemajuan bergambar (Sebelum, Semasa & Siap Pembinaan Dalam Bentuk Softcopy dan Hardcopy)	LS			
	Nota : <p style="text-align: center; color: blue; font-size: 2em; opacity: 0.5;">DOKUMEN PEROLEHAN</p> Harga adalah termasuk buruh, bahan-bahan, alat-alat, pengangkutan dan lain-lain keperluan untuk kerja-kerja berkaitan.				
2.0	KERJA-KERJA RAWATAN ANAI-ANAI				
2.1	Melantik dan melaksanakan kerja-kerja rawatan anai-anai seperti yang disyorkan oleh syarikat yang bertauliah .	LS			
3.0	Bekal dan pasang talang selalur air hujan jenis aluminium 1.2mm tebal dibentuk dan diikat kemas pada bumbung termasuk kerja-kerja berkaitan.	M2	4.68		
Jumlah di bawa ke mukasurat 2					

Bil	Keterangan Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Harga	Jumlah
	Jumlah dibawa dari mukasurat 1				
4.0	KERJA-KERJA MEMBAIKI PAPAN LANTAI .				
4.1	Kerja-kerja menanggal papan lantai dan dinding partition yang rosak dan dibuang keluar dari tapak	M2	65.95		
4.2	Membekal dan memasang papan berubat 25 mm tebal 100mm hingga 200mm lebar untuk lantai dari jenis kayu cengal atau yang setaraf dengannya yang di ketam lincin sebelah muka termasuk segala peralatan yang diperlukan.	M2	65.95		
5.0	KERJA-KERJA MEMBAIKI DINDING PAPAN				
5.1	Kerja-kerja menanggal papan dinding yang rosak dan dibuang keluar dari tapak	M2	24.38		
5.2	Membekal dan memasang papan berubat 25 mm tebal dan 100mm hingga 200mm untuk dinding dari jenis kayu cengal atau yang setaraf dengannya yang di ketam lincin sebelah muka lebar yang di pasang bertindih seperti sediaada termasuk segala peralatan yang diperlukan.	M2	24.38		
6.0	KERJA-KERJA DINDING GYPSUM				
6.1	Membekal dan memasang papan gypsum dan pintu kaca termasuk kerangka dan bingkai dari besi keluli dan dibalut kedua belah dengan 12mm kepingan gypsum termasuk segala kelengkapan yang di perlukan'	M2	64.00		
7.0	PINTU KAYU KERAS				
7.1	Menanggal, bekal dan pasang pintu panel kayu keras jenis mackedoor berketam termasuk engsel, tombol kunci termasuk 2 lapisan varnise dan segala kelengkapan yang diperlukan.	no.	1.00		
	Jumlah di bawa ke mukasurat 3				

DOKUMEN PEROLEHAN

Bil	Keterangan Perihal Kerja	Unit	Kuantiti	Harga	Jumlah
	Jumlah dibawa dari mukasurat 2				
8.0	KERJA-KERJA PENDAWAIAN ELEKTRIK				
8.1	Kerja-kerja pendawaian baru (Conduit pipe) serta segala peralatan yang di perlukan untuk melaksanakan kerja tersebut.				
	i) Lampu kalimantan	no	5		
	ii) Kipas siling (KDK atau yang setaraf)	no	3		
	iii) Suis soket (plug point)	no	5		
9.0	KERJA-KERJA MEMBAIKI TANDAS				
9.1	Membekal dan memasang 200 gelen tangki air polietilena ketumpatan tinggi dengan penutup mudah di buka bagi menggantikan tangki yang rosak termasuk mengangkat dan memasang pada tempat yang di arahkan oleh P.P	no	1		
9.2	Bekal dan pasang paip air jenis polietilena 20mm dari tangki ke tandas, bilik mandi dan singki termasuk segala kelengkapan yang di perlukan.	m	25.00		
10.0	KERJA-KERJA DINDING PAPAN LAPIS				
10.1	Tanggal, bekal dan pasang 5mm tebal papan lapis bagi menggantikan papan dinding yang telah rosak termasuk kerja-kerja yang berkaitan.	m2	78.33		
11.0	KERJA-KERJA MENGECAT				
11.1	Membekal dan mengecat dengan 2 lapisan cat berasaskan minyak pada permukaan yang baru termasuk kerja-kerja berkaitan	m2	40.00		
				RM	
				Tambahan 6 % GST (Jika berdaftar)	RM
				Jumlah Yang Di Perakukan Untuk Bayaran Sebanyak	RM

PERINGATAN

- (i) Perubahan / pindaan kerja tertakluk kepada keadaan tapak dan penyeliaan.
- (ii) Kuantiti ini hanya sebagai panduan sahaja kepada kontraktor dan pejabat ini tidak menjamin ketepatannya.
- (iii) Kebersihan semasa atau selepas menjalankan kerja di tapak bina mestilah di jaga.
- (iv) Sebarang kerosakan pada sesalur perkhidmatan bawah tanah, harta awam atau lain-lainnya akibat kerja-kerja berkenaan adalah tanggungjawab pihak kontraktor sendiri
- (v) Permulaan kerja-kerja ikatan besi dan konkrit atau sebarang pindaan mestilah dimaklumkan kepada pegawai penguasa.
- (vi) Tempoh kecacatan (defect period) bagi projek ini adalah selama 6 bulan berkuatkuasa dari tarikh penyerahan semula inden.

DOKUMEN PEROLEHAN

JUMLAH PERAKUAN UNTUK DIBAYAR SEBANYAK RM :..... SAHAJA

(RINGGIT MALAYSIA :..... SAHAJA)