

**MELAKSANAKAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR PUSAT
INKUBATOR CENDAWAN TERMASUK KERJA-KERJA BERKAITAN DI TASEK
CEMPEDAK, SEBERANG PERAI SELATAN, PULAU PINANG**

No.	Perkara	Unit	Kuantiti
1.	<p>Kerja - Kerja Awalan</p> <p>1. Mengadakan kos pengurusan dan penyeliaan kerja (overheads)</p> <p>2. Mengadakan semua Polisi Insuran Tangungan Awam dan Insuran Pampasan Pekerja @ Perkeso</p> <p>3. Menyediakan salinan gambar digital berwarna saiz 3R diambil secara berkala empat peringkat iaitu 0% (permulaan), 50%, 70% dan 100% dari empat sudut pandangan pada setiap lokasi yang sama pada setiap jenis kerja. Gambar hendaklah dalam bentuk cetakan dan <i>softcopy</i> disimpan di dalam <i>pendrive</i> diserahkan setelah kerja siap dilaksanakan.</p>	Pukal	Pukal
		Pukal	Pukal
		Pukal	Pukal
2.	<p>Membekal tenaga kerja, bahan dan alatan bagi pembinaan infrastruktur berikut mengikut spesifikasi di bawah :</p> <p>A. Pintu Pagar</p> <p>- Kerja-kerja menanggal @ roboh keseluruhan infrastruktur 1 set pintu agar sedia ada seterusnya dilupuskan daripada tapak</p> <p>- Kerja-kerja pembinaan pintu pagar mengikut spesifikasi lukisan PKP.TC19/2017.</p> <p>B. Pagar</p> <p>- Kerja-kerja menanggal @ roboh keseluruhan infrastruktur pagar sedia ada sepanjang 400 kaki seterusnya dilupuskan daripada tapak.</p> <p>- Kerja-kerja pembinaan pagar mengikut spesifikasi berikut sepanjang 416 kaki:</p> <p>- jenis <i>anti-climb fence</i></p> <p>- <i>hot dipped galvanized</i></p>	Pukal	Pukal
		set	1
		Pukal	Pukal

No.	Perkara	Unit	Kuantiti
	<ul style="list-style-type: none"> - tiang 2" dia. x 1.6mm x 6' tinggi daripada <i>galvanized hollow pipe</i> + tapak asas konkrit. - pagar <i>galvanized weld fence</i> 3" x 9" x 4mm berketinggian 6' - lain-lain kelengkapan berkaitan 	kaki	416
	<p>C. Rumah Media Cendawan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja-kerja menanggal @ roboh dinding ikatan bata sedia ada bagi persediaan pemasangan 1 set pintu masuk kepada ruang di bawah. 	Pukal	Pukal
	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja-kerja pembinaan ruang tambahan mengikut spesifikasi di bawah: <ul style="list-style-type: none"> - Rujuk lukisan PKP.TC 18/2017 - Pendawaian dan pemasangan peralatan elektrik (piawaian JKR Elektrik) seperti berikut: <ul style="list-style-type: none"> - 13A switch socket SIRIM (berkembar) - Kipas siling jenama KDK - Lampu kalimantang SIRIM - <i>Exhaust fan</i> jenama KDK 10" dia. (siling) 	k ²	150
	<p>D. Tandas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kerja-kerja pemasangan kemas <i>tile</i> dinding (tinggi 5') dan lantai (kesesuaian kegunaan tandas) termasuk kerja-kerja berkaitan (kelulusan pegawai penguasa) - Tandas - Bilik mandi 	Pukal	Pukal
	<ul style="list-style-type: none"> - Tangki septik (septic tank) <ul style="list-style-type: none"> - Kerja-kerja menanggal @ timbus tangki septik sedia ada - Kerja-kerja pemasangan tangki septik baru (SIRIM) kapasiti 5 pengguna + kelengkapan dan kerja-kerja berkaitan. 	Pukal	Pukal
	<ul style="list-style-type: none"> - Kerja-kerja mengecat untuk keseluruhan tandas (luar dan dalam) menggunakan cat air dan minyak (ICI @ JOTUN) termasuk kerja-kerja berkaitan. <ul style="list-style-type: none"> - luar bangunan - all weather - dalam bangunan - air 	Pukal	Pukal

No.	Perkara	Unit	Kuantiti
			Jumlah